

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 20__г.

" " 20__г.

Наименование стройки (объекта):

АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. 1-й этаж.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Ремонтные работы.

Основание:

Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на:

Июнь 2015 г.

Наименование региона:

Московская область

Наименование редакции СНБ:

ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

Наименование сборника индексов пересчета:

Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон

Наименование сборника текущих цен:

ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Кабинет начальника.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,19							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
2	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
3	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											

4	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
5	ТЕРр65-19-02 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	158							
Итого по расценке											
6	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,095							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
7	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,034							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
8	[101-2908]	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	3,4							

9	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
		Итого по расценке									
10	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	2,1							
11	101-9124-003	Прим. Сендвич-панель□ База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	м2	3							
12	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	0,152							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
		Итого по расценке									
13	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
13.1	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,01104							
		Итого по расценке									
14	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	6,27							
15	ТЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,48							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
15.1	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-53,76							
Итого по расценке											
16	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	53,76							
17	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
18	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
19	ТЕР18-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка радиаторов стальных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=588,43*1,15; ЭММ=232,69*1,25; ЗПм=15,01*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=1,28*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,037							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							

Итого по расценке										
20	ТЕР11-01-034-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=240,73*1,15; ЭММ=9,51*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=25,61*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 покрытия	0,2						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	25,61						
Итого по расценке										
21	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плитуса	0,12						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	6,66						
Итого по расценке										
22	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,4						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	2,07						
Итого по расценке										
23	[203-8124]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1						
24	101-9411-235	Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг) База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1						
25	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,03						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							

		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
26	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
27	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	1,2							

ИТОГО:

№2 Кабинет группы нормирования и экономистов.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,19							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
29	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
30	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
31	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											

32	ТЕРп65-19-02 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	158							
Итого по расценке											
33	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,095							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
34	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,034							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
35	[101-2907]	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	3,4							
36	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,025							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								

		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
37	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	1,8							
38	101-9124-003	Прим. Сендвич-панель□ База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	м2	2,5							
39	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	0,152							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
Итого по расценке											
40	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,032							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
41	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,005888							
Итого по расценке											
42	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	3,52							
43	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,46							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
44	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-51,52							
Итого по расценке											
45	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	51,52							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
46	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
47	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
48	ТЕР18-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка радиаторов стальных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=588,43*1,15; ЭММ=232,69*1,25; ЗПм=15,01*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=1,28*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,037							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							
Итого по расценке											
49	ТЕР11-01-034-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=240,73*1,15; ЭММ=9,51*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=25,61*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 покрытия	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,61							
Итого по расценке											

50	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	0,12							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
51	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
52	[203-8124]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
53	101-9411-235	Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг) База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
54	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
55	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
56	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	1,2							
57	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонталь ной	0,4							

	(0) НДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	проекции								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
58	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,6							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
59	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,6							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

Наименование стройки (объекта):

АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. 1-й этаж.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Ремонтные работы.

Основание:

Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на:

Июнь 2015 г.

Наименование региона:

Московская область

Наименование редакции СНБ:

ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

Наименование сборника индексов пересчета:

Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон

Наименование сборника текущих цен:

ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Коридор по оси 7.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*0,3; ЭММ=41,74*0,3; ЗПм=3,16*0,3; Мат=3*0; ТЗТ=2,37*0,3	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
2	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,22							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
3	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	1,236							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								

		Затраты труда	чел.-ч	102,46						
Итого по расценке										
4	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,52						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	9,64						
Итого по расценке										
5	ТЕРр65-4-01 (0)	Демонтаж умывальников и раковин База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 приборов	0,02						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	51,3						
Итого по расценке										
6	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,025						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	85,3						
Итого по расценке										
7	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,4464						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	67						
8	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-49,9968						
Итого по расценке										
9	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	50						
10	ТЕР46-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,318						

		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	22,82						
Итого по расценке										
11	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	0,74						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	20,8						
Итого по расценке										
12	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=683,88*1,15; ЭММ=102,77*1,25; ЗПм=62,04*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,318						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	75,4						
Итого по расценке										
13	ТЕР15-04-007-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=289,99*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,5044						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	32,73						
Итого по расценке										
14	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1,016						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								

		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
15	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,22							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
16	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	22							
17	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	8,8							
18	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,52							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
19	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	91							
20	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	5,26							
21	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,52							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											

22	[501-8442]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,05304							
23	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
24	[503-0544]	Бокс навесной База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
25	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Монтаж автоматов База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
26	[509-2301]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 2P 16A База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
27	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
28	ФЕРм08-03-591-01 (0)	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,6							
Итого по расценке											

29	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
30	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
31	[503-0601]	Коробка ответвительная База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
32	ФЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	16,29							
Итого по расценке											
33	[509-1831]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	4							
34	ФЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,82							
Итого по расценке											
35	[501-8442]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,00408							
36	ТЕР16-04-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=637,26*1,15; ЭММ=2,86*1,25; ЗПм=0,27*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м трубопровод а	0,025							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								

		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	64,24							
Итого по расценке											
37	ТЕР17-01-001-14 (0) МДС35.п.4.7	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=208,27*1,15; ЭММ=23,63*1,25; ЗПм=1,51*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	10 компл.	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,65							
Итого по расценке											
38	[301-0616]	Смесители для умывальников База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	комплект	2							
39	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	1,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
40	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	1,5							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей							Значение		Прямые	
Итого										
НДС										
Итого										

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта):

АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. 1-й этаж.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Ремонтные работы.

Основание:

Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на:

Июнь 2015 г.

Наименование региона:

Московская область

Наименование редакции СНБ:

ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

Наименование сборника индексов пересчета:

Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон

Наименование сборника текущих цен:

ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочны е коэффициент ы	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициен ты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 ОТК.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,32							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
2	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,247							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
3	ТЕРр65-19-02 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	158							
Итого по расценке											

4	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
5	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
6	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,48							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
7	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-53,76							
Итого по расценке											
8	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	53,76							
9	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,247							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
10	ТЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	100 м2 пола	0,25							

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=255,39*1,15; ЭММ=375,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=31,26*1,15; ТЗТм=6,7*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,26							
Итого по расценке											
11	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,25							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	42,4							
12	[101-0562]	Исключается стоимость: Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-25,5							
Итого по расценке											
13	[101-4206]	Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL" AS 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	25,5							
14	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
15	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
16	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	1,2							
17	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и	0,07344							

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=588,43*1,15; ЭММ=232,69*1,25; ЗПм=15,01*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=1,28*1,25	конвекторов								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							
18	[301-0559]	Исключается стоимость: Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт-ч	-7,344							
Итого по расценке											
19	[301-1021]	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	36							
20	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
21	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,16							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
22	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,045							

		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
23	[101-2912]	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	4,5							
24	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
25	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	1,05							
26	[101-9124-003]	Прим. Сендвич-панель База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	м2	3,15							
27	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	0,185							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
Итого по расценке											
28	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
29	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,01104							
Итого по расценке											

30	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	6,6							
31	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
32	[203-8123]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
33	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
34	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,24							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
35	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
36	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	2							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

№2 ПРБ-Склад.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
38	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
39	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
40	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
41	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
42	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
43	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	0,8							
44	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
45	[203-8123]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
46	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,12							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
47	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,12							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. 1-й этаж.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июнь 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 ПРБ. Позиция 26.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,268							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
2	ТЕРр57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,268							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,39							
Итого по расценке											
3	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,124							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							

Итого по расценке										
4	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,04						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	103,91						
Итого по расценке										
5	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	0,843						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	20,8						
Итого по расценке										
6	ТЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,01						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	5,84						
Итого по расценке										
7	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,18						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	9,64						
Итого по расценке										
8	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,06						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	17,89						
Итого по расценке										
9	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,268						

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	39,51						
Итого по расценке										
10	ТЕР11-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм К=6 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=3,97*6*1,15; ЭММ=7,72*6*1,25; ЗПм=2,44*6*1,25; Мат=279,63*6; ТЗТ=0,5*6*1,15; ТЗТм=0,21*6*1,25	100 м2 стяжки	0,268						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	0,5						
Итого по расценке										
11	ТЕР15-04-007-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=380,71*1,15; ЭММ=13,63*1,25; ЗПм=0,23*1,25; ТЗТ=43,56*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,843						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	43,56						
Итого по расценке										
12	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,268						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	102,46						
Итого по расценке										

13	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,12							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
14	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	12							
15	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	4,8							
16	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
17	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	32							
18	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	1,82							
19	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
20	[501-8442]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,01836							

21	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
22	[503-0544]	Бокс навесной База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
23	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Монтаж автоматов База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
24	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10A База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
25	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,062							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
26	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,024							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											

27	[101-2912]	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	2,4							
28	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,047							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
29	[101-2416]	Грунтовка "Бетонокontakt", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	1,7							
30	[101-9124-003]	Прим. Сендвич-панель База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	м2	5							
31	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	0,122							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
Итого по расценке											
32	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
33	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0184							
Итого по расценке											
34	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	11							
35	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2,4							

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
36	[203-8124]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
37	[101-9411-235]	Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг) База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
38	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,27							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
39	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,268							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	42,4							
40	[101-0562]	Исключается стоимость: Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-27,336							
Итого по расценке											
41	[101-4206]	Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL" AS 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	27,336							
42	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,2							

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
43	ТЕРр62-33-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0504							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,94							
Итого по расценке											
44	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,53*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
45	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС35.п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=34,74*2*1,15; ЭММ=6,32*2*1,25; ЗПм=0,1*2*1,25; Мат=294,06*2; ТЗТ=3,83*2*1,15; ТЗТм=0,01*2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
46	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											

47	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	3							
----	--------	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

"__"____20__г.

"__"____20__г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. 1-й этаж.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июнь 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочны е коэффициент ы	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициен ты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Тамбур в/о 5-6, секция "В".											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
2	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,072							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
3	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов в два слоя База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,51*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	0,24							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	14,36							
Итого по расценке											

4	[101-6067]	Биполь Стандарт ЭПП База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	27,84							
5	[101-6068]	Биполь Стандарт ЭКП База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	27,36							
6	ТЕР11-01-300-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=669,75*1,15; ЭММ=147,97*1,25; ЗПм=46*1,25; ТЗТ=76,63*1,15; ТЗТм=4,22*1,25	100 м2	0,13							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	76,63							
Итого по расценке											
7	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,13							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
8	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,39							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
9	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-43,68							
Итого по расценке											
10	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	43,68							
11	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,39							

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
12	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
13	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
14	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	0,8							
15	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,072							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
16	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	3,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
17	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
18	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,13							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
19	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,25							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
20	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,25							

ИТОГО:

№2 Тамбур в/о 2-3, секция "В".											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенной поверхности	0,495							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
22	ТЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 протравленной поверхности	0,53							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,77							
Итого по расценке											

23	ТЕРп61-2-07 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,341						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	228,35						
Итого по расценке										
24	ТЕРп61-4-07 (0)	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,154						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	290,27						
Итого по расценке										
25	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,0304						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	103,91						
Итого по расценке										
26	ТЕР10-01-014-03 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж перегородки деревянной База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1209,78*0,8; ЭММ=21*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4668,26*0; ТЗТ=143*0,8; ТЗТм=0*0,8	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,035						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	143						
Итого по расценке										
27	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,035						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								

		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
28	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-3,92							
Итого по расценке											
29	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	3,92							
30	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
31	ТЕР10-01-039-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1031,55*1,15; ЭММ=339,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	0,0152							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	115							
Итого по расценке											
32	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	3,22							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
33	[203-8132]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500x2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							

34	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,16						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	70,2						
Итого по расценке										
35	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,18						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч.	0						
Итого по расценке										
36	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,18						

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7 (левое крыло).

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июнь 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел. час
№1 Тамбур.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР11-01-300-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=669,75*1,15; ЭММ=147,97*1,25; ЗПм=46*1,25; ТЗТ=76,63*1,15; ТЗТм=4,22*1,25	100 м2	0,44							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	76,63							
Итого по расценке											

ИТОГО:

№2 Фасад.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ТЕРр69-16-02 (0)	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 отмостки	0,26							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	126,63							
Итого по расценке											
3	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	0,052							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	154						
Итого по расценке										
4	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=729*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	0,052						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	97,2						
Итого по расценке										
5	ТЕР08-01-003-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=445,07*1,15; ЭММ=155,34*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=46,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	0,22						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	46,8						
Итого по расценке										
6	ТЕР27-04-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 250мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=126,07*1,15; ЭММ=2186,19*1,25; ЗПм=177,53*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,065						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	15,72						
Итого по расценке										
7	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м3	7,15						
8	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	1,8						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч.	0						

Итого по расценке											
9	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	1,8							

ИТОГО:

№3 Тамбур по оси 3-4.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТЕР46-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,1625							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	22,82							
Итого по расценке											
11	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	0,129							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
12	ТЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 протравленн ой поверхности	0,307							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,77							
Итого по расценке											
13	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=683,88*1,15; ЭММ=102,77*1,25; ЗПм=62,04*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,1625							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	75,4							
Итого по расценке											
14	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой	0,1625							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=380,71*1,15; ЭММ=13,63*1,25; ЗПм=0,23*1,25; ТЗТ=43,56*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	поверхности							
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	43,56						
Итого по расценке										
15	ТЕР15-04-027-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=156,92*1,15; ЭММ=3,8*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,129						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	16,5						
Итого по расценке										
16	ТЕР15-04-007-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=354,22*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=39,98*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,129						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	39,98						
Итого по расценке										
17	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,0265						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	103,91						
Итого по расценке										
18	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,65						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								

		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
19	[203-8130]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
20	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,16							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
21	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
22	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,2							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей								Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июнь 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Технологический отдел. 2-й этаж. Секция "В".											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,354							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
2	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
3	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,23							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											

4	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	1,398						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	20,8						
Итого по расценке										
5	ТЕРр57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	1,398						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	11,39						
Итого по расценке										
6	ТЕР09-04-006-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж металлических конструкций База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=285,1*0,7; ЭММ=570,82*0,7; ЗПм=39,49*0,7; Мат=216,8*0; ТЗТ=28,34*0,7; ТЗТм=2,91*0,7	1 т конструкций	2						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	28,34						
Итого по расценке										
7	ТЕРр65-4-01 (0)	Демонтаж умывальников и раковин База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 приборов	0,01						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	51,3						
Итого по расценке										
8	ТЕРр65-3-07 (0)	Снятие смесителя без душевой сетки База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт. арматуры	0,01						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	36,71						
Итого по расценке										

9	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,354							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
10	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,28							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
11	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	28							
12	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
13	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	12,6							
14	101-9124-003	Прим. Сендвич-панель□	м2	18,9							

		База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог									
15	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	0,476							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
Итого по расценке											
16	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,44							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
17	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,08096							
Итого по расценке											
18	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	48,4							
19	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,593							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
20	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-178,416							
Итого по расценке											
21	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	178,416							

22	ТЕР10-05-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=934,21*1,15; ЭММ=38,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,926							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103							
23	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-209,276							
Итого по расценке											
24	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	209,276							
25	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,445							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
26	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1,398							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
27	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	2,9							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
28	[203-8131]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
29	101-9411-257	Доводчик дверной, вес закрываемой двери до150 кг База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
30	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
31	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	30							
32	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	12							
33	ТЕР11-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	1,398							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	39,51							
Итого по расценке											

34	ТЕР11-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 30мм К=2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=3,97*2*1,15; ЭММ=7,72*2*1,25; ЗПм=2,44*2*1,25; Мат=279,63*2; ТЗТ=0,5*2*1,15; ТЗТм=0,21*2*1,25	100 м2 стяжки	1,398						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	0,5						
Итого по расценке										
35	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	1,398						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	42,4						
Итого по расценке										
36	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плитуса	0,965						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	6,66						
Итого по расценке										
37	ТЕР10-01-039-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=906,07*1,15; ЭММ=334,73*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=98,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	0,044						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	98,7						

Итого по расценке										
38	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=11,01*1,15; ЭММ=2,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	1						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	1,11						
Итого по расценке										
39	101-9411-254	Доводчик дверной База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1						
40	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	комплект	1						
41	ТЕР17-01-001-14 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=208,27*1,15; ЭММ=23,63*1,25; ЗПм=1,51*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	10 компл.	0,1						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	21,65						
Итого по расценке										
42	[301-0616]	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	комплект	1						
43	ФЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,09						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	16,29						
Итого по расценке										
44	[509-1843]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	9						
45	ФЕРм08-02-390-03 (0)	Короба пластмассовые шириной до 120 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,52						
		Зарплата								

		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,33							
Итого по расценке											
46	[509-1840]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	52							
47	ФЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,09							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,82							
Итого по расценке											
48	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,00918							
49	ФЕРм08-02-399-02 (0)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	2,26							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,76							
Итого по расценке											
50	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,23052							
51	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	2,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
52	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	шт.	420							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
53	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	24,288							
54	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	2,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
55	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,2448							
56	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
57	[503-0544]	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
58	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	12							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
59	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10A База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							

60	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 16А База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	9							
61	ФЕРм08-03-591-08 (0)	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,78							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
62	[503-0471]	Розетка открытой проводки с заземлением База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	78							
63	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
64	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	4							
65	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	1,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
66	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
67	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

Наименование стройки (объекта):

АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Ремонтные работы.

Основание:

Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на:

Июнь 2015 г.

Наименование региона:

Московская область

Наименование редакции СНБ:

ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

Наименование сборника индексов пересчета:

Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон

Наименование сборника текущих цен:

ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Коридор в/о 4-5.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
2	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
3	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											

4	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
5	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,05							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
6	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	5							
7	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	2							
8	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,81							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
8.1	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-90,72							
Итого по расценке											
9	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	90,72							
10	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,81							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
11	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
12	[203-8124]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
13	101-9411-235	Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг) База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
14	ТЕР10-01-039-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=906,07*1,15; ЭММ=334,73*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=98,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	98,7							
Итого по расценке											
15	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								

		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
16	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,15							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
17	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,15							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей							Значение		Прямые		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--------	--	--

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. 1-й этаж.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июнь 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочны е коэффициент ы	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициен ты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел. час
№1 Техническое бюро.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,616							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
2	ТЕРр65-19-02 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,05							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	158							
Итого по расценке											
3	ТЕР09-04-006-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж металлоконструкций База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=285,1*0,7; ЭММ=570,82*0,7; ЗПм=39,49*0,7; Мат=216,8*0; ТЗТ=28,34*0,7; ТЗТм=2,91*0,7	1 т конструкций	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								

		Затраты труда	чел.-ч	28,34						
Итого по расценке										
4	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,2						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	17,89						
Итого по расценке										
5	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,86						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	9,64						
Итого по расценке										
6	ТЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,02						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	5,84						
Итого по расценке										
7	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,3726						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	188,54						
Итого по расценке										
8	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,04						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	103,91						
Итого по расценке										
9	ТЕР46-04-010-03 (0)	Разборка покрытий полов паркетных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,12						

		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	46,01						
Итого по расценке										
10	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	1,0612						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	20,8						
Итого по расценке										
11	ТЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 протравленн ой поверхности	1,0612						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	3,77						
Итого по расценке										
12	ТЕРр53-20-01 (0)	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м3 кладки	0,023						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	563						
Итого по расценке										
13	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=683,88*1,15; ЭММ=102,77*1,25; ЗПм=62,04*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0621						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	75,4						
Итого по расценке										
14	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1242						

	(0) МДС35.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
15	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
16	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	6							
17	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,075							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
18	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0138							
Итого по расценке											
19	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	8,2							
20	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,046							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
21	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	1,61							
22	[101-9124-003]	Прим. Сендвич-панель База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	м2	4,83							
23	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,62							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
24	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	3,68							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
25	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
26	[101-9411-257]	Доводчик дверной, вес закрываемой двери до150 кг База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
27	ТЕР18-03-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка радиаторов стальных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=588,43*1,15; ЭММ=232,69*1,25; ЗПм=15,01*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=1,28*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0816							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							

28	[301-0559]	Исключается стоимость: Радиаторы стальные панельные PCB2-1, PCB2-6 однорядные	кВт-ч	-8,16							
Итого по расценке											
29	[301-1021]	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт (5штх8сек) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	40							
30	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,1233							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
31	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-125,8096							
Итого по расценке											
32	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	125,8096							
33	ТЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=289,99*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,1233							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							
Итого по расценке											
34	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,616							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											

35	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,36							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
36	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	36							
37	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	14,4							
38	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,88							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
39	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	154							
40	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	8,91							
41	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,88							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
42	[501-8442]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,09							

43	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,9							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
44	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	158							
45	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	9,11							
46	ФЕРм08-02-412-03 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,9							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,29							
Итого по расценке											
47	[501-8443]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,0918							
48	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
49	[503-0428]	Бокс навесной База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
50	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Монтаж автоматов База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	8							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
51	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 16A База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	8							
52	ТЕР11-01-053-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=255,39*1,15; ЭММ=375,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=31,26*1,15; ТЗТм=6,7*1,25	100 м2 пола	0,616							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,26							
Итого по расценке											
53	ТЕР11-01-034-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=240,73*1,15; ЭММ=9,51*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=25,61*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 покрытия	0,616							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,61							
54	[101-4658]	Исключается стоимость: Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс	м2	-63,14							
Итого по расценке											
55	[101-4664]	Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	63,14							
56	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	0,3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
57	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,48							

	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	16,29							
Итого по расценке											
58	[509-1834]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	48							
59	ФЕРм08-02-399-02 (0)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,74							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,76							
Итого по расценке											
60	[501-8443]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,07548							
61	ФЕРм08-03-591-08 (0)	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,12							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
62	[503-0471]	Розетка открытой проводки с заземлением База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	12							
63	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
64	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонт отопления.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июль 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 07.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Позиция 28.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр65-14-02 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м трубопровода	0,8							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	54,7							
Итого по расценке											
2	ТЕР16-02-001-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=317,17*1,15; ЭММ=46,64*1,25; ЗПм=2,03*1,25; ТЗТ=32,97*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м трубопровода	0,52							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,97							
Итого по расценке											
3	ТЕР16-04-300-02	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,28							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1063,84*1,15; ЭММ=31,15*1,25; ЗПм=1,08*1,25; ТЗТ=109*1,15; ТЗТм=0,08*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	109							
Итого по расценке											
4	[302-1150]	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	8							
5	ТЕР18-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка радиаторов стальных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=588,43*1,15; ЭММ=232,69*1,25; ЗПм=15,01*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=1,28*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,131							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							
6	[301-0559]	Исключается стоимость: Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт-ч	-13,1							
Итого по расценке											
7	[301-1021]	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт (4штх16сек.) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	64							
8	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
9	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	1							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Подвал в/о 4-5.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*0,7; ЭММ=11,48*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=52,91*0; ТЗТ=2,78*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 м2 проема	3,75							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
2	ТЕР46-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,047							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	22,82							
Итого по расценке											
3	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=683,88*1,15; ЭММ=102,77*1,25; ЗПм=62,04*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,047							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									

		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	75,4						
Итого по расценке										
4	ТЕР15-04-007-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=380,71*1,15; ЭММ=13,63*1,25; ЗПм=0,23*1,25; ТЗТ=43,56*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,513						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	43,56						
Итого по расценке										
5	ФЕРм38-01-004-08 (0)	Изготовление. Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 т конструкций	0,35						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	140						
Итого по расценке										
6	ТЕР09-03-029-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=304,28*1,15; ЭММ=694,37*1,25; ЗПм=76,25*1,25; ТЗТ=32,37*1,15; ТЗТм=5,64*1,25	1 т конструкций	0,35						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	32,37						
Итого по расценке										
7	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бетонной подготовки База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1404*1,15; ЭММ=1590,53*1,25; ЗПм=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,017						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	180						
8	[401-0061]	Исключается стоимость: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,734						
Итого по расценке										

9	[401-0068]	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м3	1,734							
10	ТЕР06-01-001-16 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1882,23*1,15; ЭММ=2571,96*1,25; ЗПм=367,87*1,25; ТЗТ=220,66*1,15; ТЗТм=27,31*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	220,66							
Итого по расценке											
11	ТЕР09-03-046-03 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж перегородок стальных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=478,28*0,7; ЭММ=52,15*0,7; ЗПм=4,19*0,7; Мат=287,75*0; ТЗТ=52,1*0,7; ТЗТм=0,31*0,7	100 м2	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	52,1							
Итого по расценке											
12	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,9							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
13	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
14	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,68							

		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	9,64						
Итого по расценке										
15	ТЕР10-01-012-03 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж обшивки каркасных стен плитами древесностружечными База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=658,12*0,8; ЭММ=43,43*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=2367,98*0; ТЗТ=75,3*0,8; ТЗТм=0*0,8	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,113						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	75,3						
Итого по расценке										
16	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж элементов каркаса из брусьев База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=188,55*0,8; ЭММ=33,51*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=2191,03*0; ТЗТ=22,5*0,8; ТЗТм=0*0,8	1 м3 древесины в конструкции	1,2						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	22,5						
Итого по расценке										
17	ТЕРр53-20-04 (0)	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м3 кладки	0,01						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	670						
Итого по расценке										
18	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,113						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	67						

19	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-124,656							
Итого по расценке											
20	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	124,656							
21	ТЕРр61-7-01 (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 отремонтированной поверхности	0,058							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	383,06							
Итого по расценке											
22	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,9							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
23	ТЕР10-05-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=934,21*1,15; ЭММ=38,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,44							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103							
24	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-99,44							
Итого по расценке											
25	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	99,44							
26	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной	0,9							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	проекции								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
27	ТЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=289,99*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,993							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							
Итого по расценке											
28	ТЕР11-01-053-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=255,39*1,15; ЭММ=375,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=31,26*1,15; ТЗТм=6,7*1,25	100 м2 пола	0,9							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,26							
Итого по расценке											
29	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,9							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	42,4							
Итого по расценке											
30	ТЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0,68							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
31	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	3,75							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
32	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
33	ТЕР10-01-039-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1031,55*1,15; ЭММ=339,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	0,042							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	115							
Итого по расценке											
34	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	комплект	2							
35	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											

36	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	40							
37	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	16							
38	ФЕРм08-03-594-09 (0)	Светильник на кронштейнах База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	141,6							
Итого по расценке											
39	[509-2367]	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
40	[509-5640]	Лампы люминесцентные 36 Вт База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	6							
41	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,6							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
42	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	105							
43	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	6,072							
44	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,6							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											

45	501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,0612							
46	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
47	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
48	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
49	[503-0428]	Боксы База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
50	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
51	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10А База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	4							
52	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
53	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочны е коэффициент ы	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффиц иенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Подвал в/о 2-3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*0,7; ЭММ=10,2*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=62,05*0; ТЗТ=2,07*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 м2 проема	2,1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
2	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	9,64							
Итого по расценке											
3	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											

4	ФЕРм38-01-004-08 (0)	Изготовление. Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 т конструкций	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	140							
Итого по расценке											
5	ТЕР09-03-029-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=304,28*1,15; ЭММ=694,37*1,25; ЗПм=76,25*1,25; Мат=86,59*0; ТЗТ=32,37*1,15; ТЗТм=5,64*1,25	1 т конструкций	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,37							
Итого по расценке											
6	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бетонной подготовки База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1404*1,15; ЭММ=1590,53*1,25; ЗПм=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	180							
7	[401-0061]	Исключается стоимость: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,04							
Итого по расценке											
8	[401-0068]	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м3	2,04							
9	ТЕР06-01-001-16 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1882,23*1,15; ЭММ=2571,96*1,25; ЗПм=367,87*1,25; ТЗТ=220,66*1,15; ТЗТм=27,31*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	220,66							
Итого по расценке											

10	ТЕР09-04-013-01 (0) НДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
11	[203-8123]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
12	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
13	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,1							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Гараж.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР09-04-006-02 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=954,89*0,7; ЭММ=2508,02*0,7; ЗПм=224,35*0,7; Мат=299,28*0; ТЗТ=105,28*0,7; ТЗТм=16,4*0,7	100 м2	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	105,28							
Итого по расценке											
2	ТЕР09-04-006-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж каркаса металлического База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=285,1*0,7; ЭММ=570,82*0,7; ЗПм=39,49*0,7; Мат=216,8*0; ТЗТ=28,34*0,7; ТЗТм=2,91*0,7	1 т конструкций	1,872							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	28,34							
Итого по расценке											
3	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	0,16							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	154						
Итого по расценке										
4	ТЕР08-01-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство основания под фундаменты песчаного 200мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=18,79*1,15; ЭММ=20,66*1,25; ЗПм=3,04*1,25; ТЗТ=2,3*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1 м3 основания	8						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	2,3						
Итого по расценке										
5	ТЕР08-01-002-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство основания под фундаменты щебеночного 100мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=19,61*1,15; ЭММ=32,57*1,25; ЗПм=5,56*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0,54*1,25	1 м3 основания	4						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	2,4						
Итого по расценке										
6	ТЕР06-01-001-16 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1882,23*1,15; ЭММ=2571,96*1,25; ЗПм=367,87*1,25; ТЗТ=220,66*1,15; ТЗТм=27,31*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,06						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	220,66						
Итого по расценке										
7	ТЕР09-04-006-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж металлического каркаса База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=285,1*1,15; ЭММ=570,82*1,25; ЗПм=39,49*1,25; ТЗТ=28,34*1,15; ТЗТм=2,91*1,25	1 т конструкций	2						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	28,34						

Итого по расценке											
8	[103-1513]	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	120							
9	101-9410-050	Сталь швеллерная гнутая, марка Ст3, 140х60х5 мм База: ССЦ 08.2015 Московская область каталог	т	0,932							
10	ТЕР09-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=310,27*1,15; ЭММ=482,98*1,25; ЗПм=37,43*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=2,61*1,25	100 м2 покрытия	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	35,5							
Итого по расценке											
11	[101-4544]	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	40							
12	[101-1810]	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	т	0,036							
13	ТЕР09-04-006-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=954,89*1,15; ЭММ=2508,02*1,25; ЗПм=224,35*1,25; ТЗТ=105,28*1,15; ТЗТм=16,4*1,25	100 м2	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	105,28							
Итого по расценке											
14	[101-4567]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	40							
15	[101-1810]	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	т	0,036							
16	[201-0382]	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,023							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
17	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	2,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
18	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	2,5							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июль 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 07.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Кладовая комплектации. Позиция 28.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-001-04 (0)	Разборка кирпичных перегородок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1 м3	3,875							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	8,24							
Итого по расценке											
2	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж противопожарных дверей двупольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*0,7; ЭММ=11,48*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=52,91*0; ТЗТ=2,78*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 м2 проема	6,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
3	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,264							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											

4	ТЕР09-03-039-05 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж опорных конструкций этажерочного типа База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=182,17*0,7; ЭММ=259,72*0,7; ЗПм=17,47*0,7; Мат=432,9*0; ТЗТ=19,38*0,7; ТЗТм=1,28*0,7	1 т конструкций	1,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	19,38							
Итого по расценке											
5	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
6	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,62							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	9,64							
Итого по расценке											
7	ТЕРр57-2-03 (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,613							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	69,87							
Итого по расценке											
8	ТЕР46-04-011-12 (0)	Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,613							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	28,54							
Итого по расценке											
9	ТЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 до 50мм K=5	100 м2 покрытия	0,613							

	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=30,24*5; ЭММ=74,66*5; ЗПм=11,07*5; Мат=0*5; ТЗТ=3,5*5; ТЗТм=1,1*5									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,5							
Итого по расценке											
10	ТЕРр65-4-01 (0)	Демонтаж умывальников и раковин База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 приборов	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	51,3							
Итого по расценке											
11	ТЕРр65-19-02 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	158							
Итого по расценке											
12	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенной поверхности	2,096							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
13	ТЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 протравленной поверхности	1,483							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,77							
Итого по расценке											
14	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности потолка	1 м2 обеспыливаем	61,3							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=0,85*1,15; ЭММ=0,27*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25	мой поверхности								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	0,1							
Итого по расценке											
15	ТЕР46-03-007-03 (0)	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1 м3	1,1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	12,3							
Итого по расценке											
16	ТЕРр53-25-01 (0)	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1 т металлоконс трукций перемычек	0,045							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	165,88							
Итого по расценке											
17	ТЕР11-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	0,613							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	39,51							
Итого по расценке											
18	ТЕР11-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 100мм К=16 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=3,97*16*1,15; ЭММ=7,72*16*1,25; ЗПм=2,44*16*1,25; Мат=279,63*16; ТЗТ=0,5*16*1,15; ТЗТм=0,21*16*1,25	100 м2 стяжки	0,613							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	0,5						
Итого по расценке										
19	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	0,132						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	145,72						
Итого по расценке										
20	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,08						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	41,41						
21	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,01472						
Итого по расценке										
22	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	8,7						
23	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,0828						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	166,47						
Итого по расценке										
24	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ	кг	3						

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
25	101-9124-003	Прим. Сэндвич-панель База: ССЦ 07.2015 Московская область каталог	м2	8,7							
26	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,0344							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
27	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	3,44							
28	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,61							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
29	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,483							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
30	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-166,096							
Итого по расценке											
31	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	166,096							

32	ТЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=289,99*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,483							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							
Итого по расценке											
33	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,613							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
34	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,84							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
35	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	147							
36	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	8,501							
37	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,84							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
38	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,08568							
39	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,36							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
40	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	36							
41	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	14,4							
42	ФЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,32							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	16,29							
Итого по расценке											
43	[509-1841]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	6							
44	[509-1834]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	26							
45	ФЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,06							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,82							
Итого по расценке											

46	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,00612							
47	ФЕРм08-02-399-02 (0)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,76							
Итого по расценке											
48	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,051							
49	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
50	[509-5667]	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
51	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
52	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 16А База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
53	[509-2294]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 25А База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
54	ТЕР11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,613							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=669,75*1,15; ЭММ=147,97*1,25; ЗПм=46*1,25; ТЗТ=76,63*1,15; ТЗТм=4,22*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	76,63							
Итого по расценке											
55	ТЕР15-01-019-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бордюра 300х300мм из керамогранитных плиток База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1465,77*1,15; ЭММ=32,55*1,25; ЗПм=17,01*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,114							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	159,67							
56	[101-0256]	Исключается стоимость: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-11,4							
Итого по расценке											
57	[101-6557]	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" K001) размером 300х300 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	11,4							
58	ТЕР17-01-001-14 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=208,27*1,15; ЭММ=23,63*1,25; ЗПм=1,51*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	10 компл.	0,1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,65							
Итого по расценке											
59	[301-0616]	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	комплект	1							
60	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей двупольных глухих 2200х2800, 1000х2200	1 м2 проема	8,4							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
61	[116-0163]	Прим. Дверь металлическая База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
62	[203-8125]	Дверь противопожарная металлическая двупольная База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
63	101-9411-257	Доводчик дверной, вес закрываемой двери до150 кг База: ССЦ 07.2015 Московская область каталог	шт.	2							
64	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,052							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
65	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	1,82							
66	101-9124-003	Прим. Сэндвич-панель База: ССЦ 07.2015 Московская область каталог	м2	5,46							
67	ТЕР11-01-049-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка металлического накладного профиля (порога) База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=145,43*1,15; ЭММ=23,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=16,64*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м профиля	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	16,64							
Итого по расценке											
68	[206-1349]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной	м	2							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
69	ТЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих 2200x2500 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=27,97*1,15; ЭММ=11,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	5,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
70	[116-0163]	Прим. Дверь металлическая База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
71	101-9411-257	Доводчик дверной, вес закрываемой двери до150 кг База: ССЦ 07.2015 Московская область каталог	шт.	1							
72	ТЕР46-03-007-03 (0)	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1 м3	0,88							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	12,3							
Итого по расценке											
73	ТЕРр53-25-01 (0)	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1 т металлоконс трукций перемычек	0,223							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	165,88							
Итого по расценке											
74	ТЕР08-02-001-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка перегородок кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м в 1,5 кирпича База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=43,3*1,15; ЭММ=34,56*1,25; ЗПм=5,4*1,25; ТЗТ=5,21*1,15; ТЗТм=0,4*1,25	1 м3 кладки	2,183							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,21							
Итого по расценке											
75	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06							

	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
76	[503-0471]	Розетка открытой проводки с заземлением База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	6							
77	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	8							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
78	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	8							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" "20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" "20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. ПТК-7. Антресоль.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Ремонтные работы.
Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Июнь 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 06.2015 Московская область эталон
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочны е коэффициен ты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициен ты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Вход. Антресоль.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3 .1	Демонтаж подвесных потолков База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,0945							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
2	ТЕР46-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,128							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	22,82							
Итого по расценке											
3	ТЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,0945							

	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,39							
Итого по расценке											
4	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,0945							
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	расчищенно й поверхности								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
5	ТЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,05							
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
6	ТЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,07							
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,84							
Итого по расценке											
7	ТЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,28							
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	9,64							
Итого по расценке											

8	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,28							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
9	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	49							
10	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	2,8336							
11	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,28							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
12	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,02856							
13	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
14	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70	шт.	1							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
15	ФЕРм08-03-591-01 (0)	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,6							
Итого по расценке											
16	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
17	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,0945							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
18	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=683,88*1,15; ЭММ=102,77*1,25; ЗПм=62,04*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,128							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	75,4							
Итого по расценке											

19	ТЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0826							
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=934,21*1,15; ЭММ=38,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103							
20	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-18,6676							
		Итого по расценке									
21	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	18,6676							
22	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1652							
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=289,99*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							
		Итого по расценке									
23	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,05							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
		Итого по расценке									

24	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	5							
25	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	2							
26	ТЕР15-04-024-08 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=184,59*1,15; ЭММ=4,67*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=21,12*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,332							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,12							
Итого по расценке											
27	ТЕР11-01-053-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=305,88*1,15; ЭММ=381,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=37,44*1,15; ТЗТм=6,7*1,25	100 м2 пола	0,0945							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	37,44							
Итого по расценке											
28	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,0945							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	42,4							
Итого по расценке											
29	ТЕР11-01-300-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток лестницы База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=669,75*1,15; ЭММ=147,97*1,25; ЗПм=46*1,25; ТЗТ=76,63*1,15; ТЗТм=4,22*1,25	100 м2	0,1025							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	76,63							
Итого по расценке											
30	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=34,74*1,15; ЭММ=6,32*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,118							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
31	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
32	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	1							

№2 Группа механика. Антресоль.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков	100 м2 поверхности	0,247							

	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	облицовки								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
34	ТЕРп67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
35	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
36	ТЕРп57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,247							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,39							
Итого по расценке											
37	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,012							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	188,54						
Итого по расценке										
38	ТЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,19						
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	9,64						
Итого по расценке										
39	ТЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04						
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	5,84						
Итого по расценке										
40	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенно й поверхности	0,814						
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	20,8						
Итого по расценке										
41	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленн ой поверхности	0,814						
	(0)	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	3,77						
Итого по расценке										

42	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,247							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
43	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
44	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	3							
45	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	1,2							
46	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,567							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								

		Затраты труда	чел.-ч	67							
47	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-63,504							
Итого по расценке											
48	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	63,504							
49	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,567							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
50	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,07							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
51	[203-8122]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
52	101-9411-235	Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг) База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
53	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,19							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
54	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	33							
55	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	1,9228							
56	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,19							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
57	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,01938							
58	ФЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,25							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	16,29							
Итого по расценке											
59	[509-1841]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	25							
60	ФЕРм08-02-399-02 (0)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,25							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									

		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,76							
Итого по расценке											
61	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,0255							
62	ФЕРм08-03-591-08 (0)	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
63	[503-0471]	Розетка открытой проводки с заземлением База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	4							
64	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
65	[509-5667]	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
66	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Прибор или аппарат База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
67	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10А	шт.	1							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
68	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
69	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
70	ТЕР10-01-034-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1888,54*1,15; ЭММ=508,25*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=216,08*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 проемов	0,012							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	216,08							
Итого по расценке											
71	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
72	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
73	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	0,034							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
Итого по расценке											
74	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	0,015							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
75	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	кг	1,1							
76	101-9124-003	Прим. Сендвич-панель□ База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	м2	1,5							
77	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	41,41							
78	[101-1706]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,00184							
Итого по расценке											

79	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	пог.м	1,1							
80	ТЕР11-01-053-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=255,39*1,15; ЭММ=375,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=31,26*1,15; ТЗТм=6,7*1,25	100 м2 пола	0,247							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,26							
Итого по расценке											
81	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,247							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	42,4							
Итого по расценке											
82	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	0,24							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
83	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,16							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
84	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
85	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	2							

ИТОГО:

№3 Инструментальный склад. Антресоль.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3 .1	Демонтаж подвесных потолков База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=8,82*0,8; Мат=5350,85*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,154							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
87	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											

88	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
89	ТЕРp57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,154							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,39							
Итого по расценке											
90	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,154							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
91	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
92	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	4							

		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
93	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	1,6							
94	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,4434							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
95	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-49,6608							
Итого по расценке											
96	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	49,6608							
97	ТЕР10-04-010-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство перегородок в жилых зданиях на одноэтажном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=2293,62*1,15; ЭММ=160,2*1,25; ЗПм=8,51*1,25; ТЗТ=252,88*1,15; ТЗТм=0,63*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,17							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	252,88							
98	[101-2510]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	-35,7							
Итого по расценке											
99	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	35,7							

100	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7834							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
101	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,07							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
102	[203-8122]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
103	101-9411-235	Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг) База: ССЦ 06.2015 Московская область каталог	шт.	1							
104	ТЕР11-01-053-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=255,39*1,15; ЭММ=375,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=31,26*1,15; ТЗТм=6,7*1,25	100 м2 пола	0,154							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,26							

Итого по расценке										
105	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,154						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	42,4						
Итого по расценке										
106	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	0,172						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	6,66						
Итого по расценке										
107	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка поверхности щетками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	8,82						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	0,9						
Итого по расценке										
108	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,53*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0882						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								

		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
109	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=34,74*1,15; ЭММ=6,32*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0882							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
110	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,19							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
111	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	33							
112	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	1,9228							
113	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,19							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											

114	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,01938							
115	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
116	[509-5667]	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
117	ФЕРм08-03-575-01 (0)	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
118	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10A База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
119	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
120	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
121	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонталь ной проекции	0,14							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
122	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
123	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	0,2							

ИТОГО:

№4 ПРБ. Антресоль.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	ТЕРр57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,64							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,39							
Итого по расценке											
125	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,16							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											
126	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,02							
		Зарплата									

		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
127	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,048							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
128	ТЕР09-03-046-03 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж перегородок стальных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=478,28*0,7; ЭММ=52,15*0,7; ЗПм=4,19*0,7; Мат=287,75*0; ТЗТ=52,1*0,7; ТЗТм=0,31*0,7	100 м2	0,26							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	52,1							
Итого по расценке											
129	ТЕР10-05-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=934,21*1,15; ЭММ=38,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,064							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103							
130	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-14,464							
Итого по расценке											
131	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	14,464							

132	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	1,185							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
133	ТЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 протравленн ой поверхности	1,185							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,77							
Итого по расценке											
134	ТЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,64							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
135	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1 т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,16							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											

136	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	16							
137	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 шт.	6,4							
138	ТЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=607,69*1,15; ЭММ=12,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=67*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,774							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
139	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-86,688							
Итого по расценке											
140	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м2	86,688							
141	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=227,93*1,15; ЭММ=9,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,774							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	25,41							
Итого по расценке											
142	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,32							
		Зарплата									

		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
143	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	56							
144	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	3,2384							
145	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,32							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ			%								
Сметная прибыль от ФОТ			%								
Затраты труда			чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
146	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,03264							
147	ФЕРм08-03-573-04 (0)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 шт.	1							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ			%								
Сметная прибыль от ФОТ			%								
Затраты труда			чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
148	[509-5667]	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
149	ФЕРм08-03-575-01	Выключатели автоматические	1 шт.	1							

	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
150	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 16А База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
151	ФЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,11							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	16,29							
Итого по расценке											
152	[509-1841]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	м	11							
153	ФЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,11							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,82							
Итого по расценке											
154	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,01122							
155	ФЕРм08-03-591-08 (0)	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,04							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								

		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
156	[503-0471]	Розетка открытой проводки с заземлением База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	4							
157	ФЕРм08-02-420-01 (0)	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
158	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	2							
159	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка поверхности щетками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	4,32							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	0,9							
Итого по расценке											
160	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,53*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0432							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
161	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой	0,0432							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=34,74*1,15; ЭММ=6,32*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	поверхности								
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
162	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однопольных глухих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=21,13*1,15; ЭММ=10,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	2,07							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,07							
Итого по расценке											
163	[203-8122]	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
164	ТЕР10-01-039-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1031,55*1,15; ЭММ=339,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	0,0189							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	115							
Итого по расценке											
165	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,048							

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1273,59*1,15; ЭММ=409,22*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
166	ТЕР11-01-053-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=255,39*1,15; ЭММ=375,46*1,25; ЗПм=67,4*1,25; ТЗТ=31,26*1,15; ТЗТм=6,7*1,25	100 м2 пола	0,64							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,26							
Итого по расценке											
167	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,64							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	42,4							
Итого по расценке											
168	ТЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	0,322							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								

		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
169	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,32							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
170	МОГЭ (0)	Погрузка мусора вручную	т	1,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч.	0							
Итого по расценке											
171	[МОГЭ]	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	1,5							

ИТОГО:

№5 Склад ПРБ. Антресоль.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	ТЕРр57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 покрытия	0,175							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,39							
Итого по расценке											
173	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 шт.	0,03							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
Итого по расценке											

174	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,0168							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
Итого по расценке											
175	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2	0,0392							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
Итого по расценке											
176	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	100 м2 расчищенно й поверхности	0,745							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
177	ТЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=289,99*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,57							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							
Итого по расценке											

178	ТЕР15-04-007-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=354,22*1,15; ЭММ=8,99*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=39,98*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,175						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	39,98						
Итого по расценке										
179	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=957,29*1,15; ЭММ=1250,3*1,25; ЗПм=153,23*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2 проемов	0,0168						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	104,28						
Итого по расценке										
180	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	комплект	1						
181	ТЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=352,34*1,15; ЭММ=54,53*1,25; ЗПм=4,06*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	0,175						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	42,4						
Итого по расценке										
182	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,166						

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
Итого по расценке											
183	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0392							
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2; ЗП=1639,19*1,15; ЭММ=487,95*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,55							
Итого по расценке											
184	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
185	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	3							
		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
186	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18	10 шт.	1,2							
		База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2									
187	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная	100 шт.	0,01							

	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	187,2							
Итого по расценке											
188	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							
189	ФЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,09							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
190	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	16							
191	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	10 м	0,9108							
192	ФЕРм08-02-412-02 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,09							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
193	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	1000 м	0,00918							

194	ФЕРм08-03-591-01 (0)	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	31,6							
Итого по расценке											
195	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки База: ССЦ 01.2000 Московская область эталон Госстрой ДИЗ №1 + МО эталон ДИЗ N2	шт.	1							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ