«УТВЕРЖДАЮ»
ВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА»

_____ А. А. Борисов

«» _____ 2015г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ №114-ЗПб/2015

АО «НПП «Исток» им. Шокина» проводит закупочную процедуру открытый запрос предложений в бумажной форме на выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №2

Информация о закупочной процедуре:

1. Информация о подаче заявок на участие в запросе предложений.

1.1. Информация о заказчике:

Наименование заказчика**: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»)**

Адрес местонахождения заказчика: **141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.**

Почтовый адрес заказчика: **141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.**

1.2. Место приема заявок:

141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

1.3. Контактное лицо:

- по вопросам проведения закупки– **начальник отдела закупок товаров работ и услуг: Агафонова Галина Александровна**
Телефон: (495) 465-88-37; адрес электронной почты: otdelzakupok@istokmw.ru;

- по техническим вопросам – **ведущий инженер отдела капитального строительства Красуцкий Всеволод Всеволодович**, телефон: (495) 465-86-88.

1.4. Порядок предоставления документации по запросу предложений:

Заказчик обеспечивает размещение документации в сети Интернет на общероссийском официальном сайте: http://zakupki.gov.ru/223, на официальном сайте Заказчика: www.istokmw.ru. Документация доступна для ознакомления без взимания платы.

Заявки на участие в запросе предложений принимаются **в бумажном виде.**

1.5. Сроки подачи и приема заявок:

Дата начала приема заявок: **08.00 (Мск) час. «09» сентября 2015г.**

Дата окончания приема заявок:**10.00 (Мск) час. «16» сентября 2015г.**

Заявки, поданные после окончания указанного в извещении срока предоставления документации, не рассматриваются.

2. Информация о предмете договора

2.1. Наименование предмета договора:

Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №2

Код по **ОКДП**: F4540000 –Услуги по завершению строительства

Код по **ОКВЭД**: FA 45.4 – Производство отделочных работ

Детальная информация о предмете договора, с указанием технических, потребительских и функциональных характеристик содержится в **Техническом задании (Приложение №1 к Документации), проекте договора, приложении к проекту договора.**

2.2. **Сроки выполнения работ**:

Минимальный – 30 календарных дней с момента заключения договора

Максимальный – 70 календарных дней с момента заключения договора

2.3. **Место выполнения работ:** Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус 2.

Гарантийные требования:

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3-х лет. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

2.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная максимальная цена – 13 712 619,46 (Тринадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 46 копеек в т.ч. НДС – 18%, включая стоимость оборудования и материалов.

При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование - приложение подтверждающих документов.

2.5. **Порядок формирования цены договора:**

Цена договора формируется с учетом всех видов налогов, включая НДС, транспортных расходов и прочих расходов, связанных с выполнением работ, а также стоимость материалов.

2.6. **Предпочтительная форма оплаты:**

- Авансирование не предусмотрено.
- Расчет за выполненные работы в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки – не требуется.

Обеспечение исполнения Договора представляется Исполнителем на сумму 2056892,92 рублей (два миллиона пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто два рубля 92 копейки), что составляет 15 % от начальной максимальной цены настоящего Договора, в виде безотзывной банковской гарантии или перечислением в залог на расчетный счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Примечание: В подтверждение предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору Исполнитель прикладывает:

- либо оригинальный экземпляр безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией и копию генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

- либо копию платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанцию в случае наличной формы оплаты), оригинальную выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент» на расчетный счет Заказчика.

В случае перечисления денежных средств в залог Исполнитель обязуется совершить все предусмотренные действующим законодательством РФ действия по регистрации данного залога (договора залога).

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Договора, перечисляются на расчетный счет по банковским реквизитам Заказчика.

Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств по Договору.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору распространяется на весь срок выполнения работ по Договору, а также в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия Договора.

2.7. Срок заключения договора:

По итогам проведения процедуры закупки договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте (сайте Заказчика) протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов по результатам процедуры закупки.

3. Предоставление разъяснений документации о проведении запроса предложений.

Участники процедур закупки вправе обратиться к Организатору запроса предложений за разъяснениями опубликованной документации. Запросы принимаются с даты опубликования документации **до12.00 (Мск.) час«14» сентября 2015 года**. Запрос должен быть оформлен на фирменном бланке и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности или подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности (согласно Приложения №7).

Запросы должны направляться по электронной почте на адрес otdelzakupok@istokmw.ru в отсканированном виде.

4. Порядок рассмотрения предложений Участников.

4.1. Заказчик проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками в бумажном виде **«16» сентября 2015 года в 10.00 (Мск.) час.**в составе Единой закупочной Комиссии АО «НПП «Исток» им. Шокина» по адресу Заказчика: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, каб. 274.

4.2. На процедуре вскрытия Заявок на участие в запросе предложений могут присутствовать представители Участников, своевременно подавших Заявки на участие в запросе предложений. Для присутствия на данной процедуре, Участникам запроса предложений необходимо не позднее **«15» сентября 2015 года 11.00 (Мск.) час.** подать в письменном виде уведомление (по форме согласно Приложения №6) о намерении присутствовать с указанием ФИО представителей для своевременного оформления пропуска.

4.3. Участники (их уполномоченные представители), подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в бумажном виде. Уполномоченные представители участников представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника. Уполномоченные представители участников, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в бумажном виде, должны предоставить доверенность, выданную от имени Участника и составленную по форме «Доверенность» (Приложение №7).

4.4. В день проведения процедуры вскрытия Заявок представителю Участника необходимо явиться по месту заседания Единой закупочной Комиссии АО «НПП «Исток» им. Шокина» по адресу Заказчика: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а, не менее чем за 30 минут до начала процедуры вскрытия Заявок и сообщить о своем прибытии по телефонам: (495) 465-88-37, (985) 381-80-59.

4.5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, **10:00 (Мск.) «17» сентября 2015 года.**

4.6. Место и дата подведение итогов: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, **не позднее 17:00 (Мск.) « 21» сентября 2015 года.**

4.7. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в запросе предложений могут проводиться одновременно или последовательно.

5. Требования по оформлению заявки на участие в закупочной процедуре

ОБРАЗЕЦ КОНВЕРТА

ОРИГИНАЛ

Заказчику: АО ««НПП «Исток» им. Шокина»

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в запросе предложений
в бумажной формена выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №2

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО

___ часов ___ мин. «___» _____ 2015г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками из Приглашения о проведении закрытого конкурса

Регистрационный номер заявки №_____
Дата «___»_____ 2015г.
Время ___ часов ___ минут (по Московскому времени)
Способ подачи _____
ФИО и подпись лица, должностного лица, получившего конверт _____
(подпись)
/_____/
(расшифровка подписи)

5.1. Участник запроса предложений обязан представить Заявку на участие в запросе предложений (коммерческое предложение) в сроки, указанные в п.1.6. раздела 1 с учетом требований п. 1.5. раздела 1, на русском языке. Заявка подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или копия доверенности (заверенная печатью организации) должны находиться в составе документов Заявки на участие в Запросе предложений.

5.2. Все документы по описи, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений и приложения к ней, включая опись документов, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, указанных цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в процедуре закупки лица, собственноручно заверены участником – физическим лицом (в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.

5.3. Из текста заявки должно ясно следовать, что поданная заявка на участие является принятием (акцептом) всех условий данной закупки, указанных в извещении о закупке и документации о закупке, в том числе согласием исполнять обязанности Участника закупочных процедур.

5.4. Сведения, указанные в заявке должны быть сформулированы четко и конкретно по каждому значению (условию). Предложение участника не должно содержать слов:

«или эквивалент», «аналог», «не более», «не менее», «должен», «в основном», «и другое», «ориентировочно» (и его производные), значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование для того, чтобы Заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в «Техническом задании».

В случае если, предлагаемый товар, работа, услуга имеют несколько наименований, необходимо указывать только одно из наименований (требуемое заказчиком).

6. Требования к участникам закупки и закупаемой продукции, иные требования.

6.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

6.2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

6.3. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

6.4. Участником закупки не может быть лицо, в отношении которого зафиксирован факт уклонения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) от выполнения государственного (муниципального) контракта, а также факт расторжения государственного (муниципального) контракта по решению компетентных органов.

6.5. Отсутствие у Участника негативного опыта договорных отношений в отношении Заказчика (неисполнение, ненадлежащее исполнение участником договорных обязательств в отношении Заказчика)

6.6. Заказчик оставляет за собой право запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, подтверждающую настоящее уведомление.

7. Документами, подтверждающими соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедур закупок и к закупаемой продукции, являются:

(в зависимости от участника процедуры закупки).

7.1. Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры**.**

Надлежащим образом заверенной копией документа является нотариально заверенная или заверенная руководителем организации копия документа.

7.2. Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, а также, всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств (соответствующих листов записи в ЕГРЮЛ) о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).

7.3. Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

7.4. Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания юридического лица до

указанной даты.

7.5. Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

7.6. Надлежащим образом заверенная копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.

7.7. Ценовое предложение Участника (разрабатывается и оформляется Участником согласно Территориальной Сметно-Нормативной Базы для Московской Области (ТСНБ-2001), с применением индексов пересчета в текущие цены в соответствии с объемами, указанными в Техническом задании и нормами, установленными Законодательством РФ, а также с подробным указанием материальных ресурсов используемых при составлении сметной документации).

7.8. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о праве выполнять работы по предмету торгов, перечень типов разрешений на выполнение работ должен соответствовать перечню работ указанному в Техническом задании (нотариально заверенная или заверенная руководителем организации). Сумма ограничения на право заключения договора, установленного в свидетельстве СРО, должна соответствовать сумме подрядных работ по предмету закупки по расчету заказчика (в соответствии с п. 1.1 ч.1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ).

АО «НПП «Исток» им. Шокина» относится к опасным производственным объектам, подлежащим регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов (согласно п.11 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в редакции от 20 апреля 2015 года), что подтверждается соответствующим свидетельством о регистрации. В связи с этим в разделе 7 закупочной документации в перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедур закупок включены копии свидетельств о допуске к определенным видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7.9. Письменное заявление Участника о сроках выполнения работ и сроках предоставления гарантии на выполненные работы.

7.10. Наличие положительных отзывов и рекомендаций от клиентов

7.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся участниками закупки, иных способов закупки, обязаны подтверждать соответствие статье 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», включая в состав заявки на участие в закупке следующие документы:

а) копия выписки (в том числе заверенная надлежащим образом) из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки (в том числе заверенная надлежащим образом) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 1 (один) месяц до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке.

б) копия учредительных документов, заверенная руководителем СМП и ССрП, (в случае если участник закупок является юридическим лицом);

в) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах) за предшествующих три календарных года (для субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее одного года – за период, прошедший со дня их государственной регистрации), заверенная руководителем СМП и ССрП (для ИП - может быть иной документ);

г) копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации), представленных в налоговый орган по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации, заверенные руководителем СМП и ССрП. В случае, если в указанный период ИП не привлекал наемных работников, указанный документ в состав заявки не включается и индивидуальный предприниматель декларирует в заявке об отсутствии у него наемных работников.

7. Оценка заявок.

Оценка заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре будет осуществляться Единой закупочной комиссии АО «НПП «Исток» им. Шокина» по следующим основным критериям:

№ п/п	Наименование критерия оценки заявок		Значимость критерия, %
1	**Ценовое предложение участника** (для достоверного определения стоимости выполняемых работ участнику необходимо составить и включить в состав заявки на участие в торгах сметную документацию(разрабатывается и оформляется Участником согласно Территориальной Сметно-Нормативной Базы для Московской Области (ТСНБ-2001), с применением индексов пересчета в текущие цены в соответствии с объемами, указанными в Техническом задании и нормами, установленными Законодательством РФ, а также с подробным указанием материальных ресурсов используемых при составлении сметной документации).		**35**
2	**Срок выполнения работ** минимальный – 30 календарных дней с момента заключения договора максимальный – 70 календарных дней с момента заключения договора		**25**
3	**Квалификация участника, складывается из:**		**40**
	Наличие техники, оборудования, применяемых в процессе производства работ (оценивается на основании предоставления выписки из основных средств по наличию оборудования и инструмента, находящегося на балансе организации на момент подачи заявки)	отсутствие выписки – «0» баллов; наличие выписки – «5» баллов	
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных по предмету, объему, срокам, стоимости и качественным характеристикам выполняемых работ на предприятиях радиоэлектронной промышленности в условиях действующего производства (подтверждается копиями договоров на выполнение аналогичных по предмету, объему, срокам, стоимости и качественным характеристикам выполняемых работ и соответствующих документов, подтверждающих факт исполнения указанных договоров.) и отзывов	отсутствие копий документов - «0» баллов. Наличие копий документов - «15» баллов	

	заказчиков о выполненных работах. Количество исполненных договоров - не менее 3-х объектов за последний год		
	Наличие квалифицированного, аттестованного персонала - граждане РФ. Наличие высшего строительного образования у инженерно-технических работников (среднее значение профильного стажа руководителей и ключевых специалистов Участника закупки подтверждается наличием трудовых книжек, дипломов, аттестатов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.)	Отсутствие документов - «0» баллов; наличие документов – «30» баллов	
	Наличие сведений о финансовой устойчивости Участника (подтверждается надлежащим образом заверенной копии Бух. баланса - Форма 1 и Форма 2 за предшествующие три календарных года и предоставлением справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на дату, не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса предложений **Надлежащим образом заверенной копией документа является нотариально заверенная или заверенная руководителем организации копия документа.**	Отсутствие сведений – «0» баллов Наличие сведений – «30» баллов	
	Период деятельности Участника закупки (подтверждается Уставом, Лицензиями, Выпиской из ЕГРЮЛ)	до 5 лет (включительно) – «5» баллов от 5 до 7 лет (включительно)- «10» баллов более 7 лет - «20» баллов	

8. Порядок оценки заявок Участников

Расчет рейтинга Участников проводится согласно критериев оценки заявок, установленных документацией о проведении открытого запроса предложений:

9.1. Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию**«Ценовое предложение участника»**, определяется по формуле:

$$Ra_i = (A_{max} - A_i)/A_{max} * 100$$

где:

Ra_i – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

A_{max}– начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации.

A_i– ценовое предложение i–го участника процедуры.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участников», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

9.2. Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию**«Срок выполнения работ»**, определяется по формуле:

$$Rb_i = (B_{max} - B_i)/(B_{max} - B_{min}) * 100$$

где:

Rb_i – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

B_{max}– максимальный срок (период) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в документации.

B_{min}– минимальный срок (период) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в документации.

B_i– предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку (периоду) поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки оборудования», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

9.3. Для оценки заявок по критерию **«Квалификация участника процедуры»** каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника процедуры», определяется по формуле:

$$Rd_i = D1_i + D2_i + D3_i + \ldots + Dn_i$$

где:

Rd_i – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

Dn_i– значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в процедуре по n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев.

9.4.Определение победителя.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.

Итоговый рейтинг i-ой заявки определяется как сумма произведений рейтинга j-ого критерия на коэффициент значимости j-ого критерия.

$$Ri = Ra_i * Ka_i + Rb_i * Kb_i + Rd_i * Kd_i$$

где:

Ri – итоговый рейтинг i-ой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников процедуры присваивается соответствующие номера – второй, третий и т.д.

При этом если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательное значение, то итоговый рейтинг i-ой заявки участника равняется 0 баллов.

Участник процедуры, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается победителем процедуры.

10. Порядок проведения и подведения итогов процедуры запроса предложений.

Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупочной деятельности Предприятия) и размещенным на сайте – www.istokmw.ru и zakupki.gov.ru.

10.1. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе отменять проведение запроса предложений или вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений.

10.2. Для участия в запросе предложений поставщики (исполнители) в срок и в порядке, установленном в извещении о проведении запроса предложений, представляют свои предложения относительно условий исполнения договора. Если в день проведения запроса предложений до момента вскрытия конвертов с заявками участников запроса предложений представлены предложения менее чем от двух лиц, Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений не менее чем на два дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок или признать запрос предложений несостоявшимся.

10.3. В случае если после дня окончания срока подачи заявок/предложений на участие в запросе предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок/предложений, не подана дополнительно ни одна заявка/предложение, то единственная поданная заявка/предложение вскрывается и рассматривается на соответствие требованиям извещения и документации о проведении запроса предложений в порядке установленном в соответствии с требованиями Положения (в результате чего составляются соответствующие протоколы Комиссии Заказчика). И в случае соответствия требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и требованиям документации о проведении запроса предложений и содержания в такой заявке/предложении предложения о цене договора, не превышающего начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку/предложение, на условиях, предусмотренных такой заявкой/предложением.

10.4. Участники запроса предложений, представившие предложения несоответствующие установленным требованиям отстраняются и их предложения не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, указываются в протоколе запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним, остальные предложения не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

10.5. Не допускается ведение каких-либо переговоров между Заказчиком и участниками в отношении их наилучших и окончательных оферт.

10.6. Заявки/предложения, которые соответствуют всем установленным в извещении о проведении запроса предложений и в документации о проведении запроса предложений требованиям оцениваются Комиссией заказчика в порядке, предусмотренном в документации о проведении запроса предложений по критериям, установленным в документации о проведении запроса предложений в течение **трех рабочих дней**. Результаты рассмотрения и оценки заявок/предложений на участие в запросе предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок/предложений. Протокол подведения итогов размещается на сайте, предусмотренном Положением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.7. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и предложением победителя. По итогам проведения процедуры закупки договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте (сайте Заказчика) протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов по результатам процедуры закупки.

10.8. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг путем у единственного поставщика (Исполнителя).

Уведомление для заинтересованных лиц:

– Процедура запроса предложений не является торгами и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным участником процедуры закупки;

– Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на сайте, предусмотренном Положением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц). Во втором случае, в составе коммерческого предложения необходимо представить копию данной доверенности;

– После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При рассмотрении заявок Участников Комиссия отклоняет заявки, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на двадцать или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке и документации о закупке и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее мотивированное обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора, Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях. При проведении процедур закупок в целях заключения договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ Комиссия отклоняет заявки, содержащие предложение о цене договора на 20 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, независимо от наличия в них обоснования цены.

Решение об отклонении заявки незамедлительно доводится до сведения участника, направившего заявку, и заносится в протокол проведения соответствующей процедуры закупки с указанием причин отклонения заявки (статья 13 Положения о закупочной деятельности Предприятия).

Договор с победителем запроса предложений будет заключен согласно прилагаемому проекту договора. Победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект договора.

Приложения к Извещению (документации) о запросе предложений:

1. Техническое задание (Приложение №1);
2. Форма Заявки на участие в запросе предложений (коммерческое предложение) Участника (Приложение №2);
3. Анкета Участника запроса предложений (Приложение №3);
4. Образец уведомления об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных Поставщиков (Приложение №4);
5. Проект договора (Приложение №5);
6. Образец направления на процедуру вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений (Приложение №6);
7. Образец доверенности участника на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками (Приложение № 7);
8. Форма запроса разъяснений положений Документации (Приложение №8).

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

Начальник ОЗТРиУ

Приложение №1
к Документации о проведении

запроса предложений

Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №2

1. Виды и объемы работ
1.1. Общестроительные работы

№ п/п	Необходимые для устранения запчасти и работы	Един.изм.	Кол - во
№1 Комната №65, 2-й этаж.			
1	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2 пола	0,084
2	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	8,4
3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2 отделываемой поверхности	0,084
4	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1166
5	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,02
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,1
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,084
8	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,084
9	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	1,5

10	Демонтаж панелей из фанеры	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,455
11	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	45,5
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,455
13	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,455
14	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,455
15	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	0,455
16	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,033
17	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,033
19	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,018
20	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
21	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	2,52
22	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03
23	Погрузка мусора вручную	т	3

24	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	3
№2 Комната №29, №30, 2-й этаж.			
1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,25
2	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,575
3	Разборка покрытий полов из фанеры	100 м2 пола	0,978
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,978
4	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,95
5	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,978
6	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до 30мм К=27	100 м2 стяжки	0,978
7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	100 м2	0,978
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,452
9	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,978
10	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,45
11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,45
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,978

13	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,978
14	Демонтаж обивки из металлического листа стен	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,4071
15	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	2,5
16	Демонтаж обшивки стен из панелей	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,552
17	Демонтаж перегородок стальных	100 м2	0,36
18	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	176,2
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,762
20	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,762
21	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,762
22	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,762
23	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,049
24	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
25	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	3,15

26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019
27	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,099
28	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03
29	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,099
30	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,02
31	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,5
32	Разборка регистров из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,2
33	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,5
34	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0398
35	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,1
36	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,1
37	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,1
38	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1

39	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2
40	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,21
41	Погрузка мусора вручную	т	5
42	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5
№3 Комната №63а, 1-й этаж.			
1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,036
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
3	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов	1 т конструкций	0,065
5	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,396
6	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	1 т конструкций	0,065
7	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,017
8	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,2
9	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,396
10	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	100 м2	0,396
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,28
12	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,396
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,396

14	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,2
15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,396
16	Демонтаж перегородок стальных	100 м2	0,1
17	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,56
18	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,56
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,063
20	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,063
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,203
22	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,442
23	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,442
24	Демонтаж металлических оконных блоков	100 м2	0,092
25	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0398

26	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
27	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	3,98
28	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02
29	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06
30	Погрузка мусора вручную	т	7
31	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	7
№4 Комнаты №60-61, второй этаж, НПК-6, лаб. 620.			
1	Демонтаж перегородок металлических с остеклением	100 м2	0,22
2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,084
3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03
4	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытия	0,91
5	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,91
6	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 до 50мм К=6	100 м2 стяжки	0,91
7	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм	100 м2 покрытия	0,91
8	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	100 м2	0,91
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,65
10	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,25
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,91

12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,91
13	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,91
14	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,25
15	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,25
16	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,45
17	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,22
18	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,89
19	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,89
20	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,092
21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1

22	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,05
23	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
24	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	6,7
25	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,1
26	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1
27	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,088
28	Установка раковин	10 компл.	0,1
29	Установка смесителей	10 шт.	0,1
30	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,05
31	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,05
32	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,17
33	Демонтаж. Вентилятор	1 шт.	4
34	Погрузка мусора вручную	т	5
35	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5
№5 Комната №9, 2-й этаж.			
1	Демонтаж перегородок металлических с остеклением	100 м2	0,063
2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	100 м2 поверхности	0,064

		воздуховодов	
3	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,069
4	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,588
6	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2 покрытия	0,588
7	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 до 80мм К=11	100 м2 покрытия	0,588
8	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,588
9	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм К=6	100 м2 стяжки	0,588
10	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	100 м2	0,588
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,53
12	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,25
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,588
14	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,25
15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,588

16	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,25
17	Демонтаж пластиковых панелей	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,168
18	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,25
19	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,825
20	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,29
21	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,99
22	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,99
23	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,096
24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,096
25	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,069
26	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02

27	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	3,3
28	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,08
29	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,08
30	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,064
31	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,18
32	Погрузка мусора вручную	т	3
33	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	3
№6 Комнаты №55-58, 2-й этаж, НПК-6, лаб. 620.№6 Комнаты №55-58, 2-й этаж, НПК-6, лаб. 620.			
1	Демонтаж перегородок металлических с остеклением	100 м2	0,153
2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1135
3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05
4	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытия	0,862
5	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,862
6	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,862
7	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,862
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,66
9	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной	0,35

		поверхности	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,862
11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,862
12	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,862
13	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,54
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,289
15	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,54
16	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	2,289
17	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,289
18	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	2,289
19	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,0903

20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0903
21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0627
22	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2
23	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,45
24	Установка раковин	10 компл.	0,1
25	Установка смесителей	10 шт.	0,1
26	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,1
27	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,15
28	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10 компл.	0,1
29	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,2
30	Погрузка мусора вручную	т	5
31	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5
№7 Комнаты №7, 21-28, 19-20, 39, 40, 65, 32-34, 29-30.			
1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,6
2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,226

3	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,3
4	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,04
6	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,056
7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,04
Комнаты №21-28.			
1	Прим. Устройство ступеней бетонных	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0135
2	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4
3	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,384
Комнаты №19-20.			
1	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,2135
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,2135

4	Прим. Устройство ступеней бетонных	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,01013
Комната №39.			
1	Устройство обрешетки потолка с прозорами из досок и брусков	100 м2	0,662
2	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,662
3	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6,62
4	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3 в деле	0,01
Комната №40.			
1	Устройство обрешетки потолка с прозорами из досок и брусков	100 м2	0,527
2	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,527
3	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	5,27
4	Устройство проема в металлической перегородке	1 м реза	12,1
5	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	3,34
6	Разборка бетонных оснований полов	1 м3	0,87
7	Прим. Устройство ступеней из кирпича	1 м3 кладки	0,54
Комната №65.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,04

3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,056
4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,04
Комнаты №32-34.			
1	Устройство обрешетки потолка с прозорами из досок и брусков	100 м2	1,05
2	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1,05
3	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	10,5
4	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	100 м2 покрытия	1,05
5	Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм	100 м2 покрытия	1,05
6	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2	100 м2 пола	1,05
7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	1,05
Комнаты №27,29, 30.			
1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	3,1
2	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100 м2 полотен и проемов	0,062
3	Устройство обрешетки потолка с прозорами из досок и брусков	100 м2	0,978
5	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,978
6	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	9,78
7	Погрузка мусора вручную	т	6

8	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	6
№8 Комната №35.			
1	Демонтаж металлических стелажей	1 т конструкций	0,32
2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,025
3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
4	Демонтаж антресоли	1 т конструкций	0,84
5	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,63
6	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,168
7	Устройство обрешетки потолка с прозорами из досок и брусков	100 м2	0,168
8	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,168
9	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	1,68
10	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,168
11	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 до 250мм К=46	100 м2 стяжки	0,168
12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,117
13	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,168
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,172
15	Подшивка потолков досками обшивки	100 м2 потолка	0,168
16	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2,52

17	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,168
18	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7
19	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4
20	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	1,4
21	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,4
22	Окраска стен, оклееныхстеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,4
23	Демонтаж металлических дверных блоков	1 м2 проема	2,58
24	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2,8
25	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
27	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0362
28	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0069
29	Погрузка мусора вручную	т	5
30	Вывоз мусора на расстояние до 20км	т	5

1.2. Вентиляция и кондиционирование

№ п/п	Необходимые для устранения запчасти и работы	Един.изм.	Кол - во
1	2	3	4
№1 Пом. №69 (участок сварки и пайки)			
1	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**0,4**
	Воздуховод д.100мм	м	22
	Воздуховод д.200мм	м	28
	Воздуховод д.250мм	м	19
	Ниппель д.100	шт	14
	Ниппель д.200	шт	18
	Ниппель д.250	шт	12
	Переход 250/315	шт	12
	Отвод 90гр. д.200	шт	10
	Переход 200/100	шт	11
	Отвод 90гр. д.100	шт	12
	Заглушка д.250	шт	11
	Тройник 200/100	шт	13
	Хомут 100мм	шт	13
	Хомут 200мм	шт	16
	Хомут 250мм	шт	25
2	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т**	**1 вентилятор**	**1**
	Вентилятор радиальный FUKp 2501У	шт	1
	Переходник для выходного фланца вентилятора	шт	1
	Кронштейн КР-1 (2 шт)	компл.	1
3	**Установка фильтров воздушных (сухих)**	**1 фильтр**	**1**

	производительностью до 10 тыс.м3/час		
	Фильтр MF-3000-3/SP	шт	1
	Переход 200/250	шт	2
4	**Установка отсосов от оборудования**	**100 кг**	**0,6**
	Вытяжное устройство DELI-100-15H/SP	шт	4
5	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	**1 шт.**	**4**
	Автоматическая воздушная заслонка AD-100	шт	4
6	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т**	**1 вентилятор**	**1**
	Вентилятор СК315	шт	1
	Хомут для вентилятора МХ315	шт	2
7	**Установка фильтров**	**1 м2 поверхности в свету**	**0,2**
	Фильтр ФЛК250	шт	1
8	**Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм**	**1 шт.**	**1**
	Шумоглушитель GSA250/900	шт	1
9	**Установка воздухонагревателей**	**1 воздухонагреватель**	**1**
	Воздухонагреватель PBEC 250/6x2	шт	1
10	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм**	**1 шт.**	**1**
	Клапан воздушный КВК250М	шт	1
	Привод ASO-R08F	шт	1
11	**Монтаж системы автоматики отсосов и приточной системы**	**шт**	**2**
	Пульт управления воздушной заслонкой	шт	4
	Аппарат автоматического контроля и управления	шт	1

	Преобразователь частоты TITAN-152A43A	шт	1
	Регулятор скорости вентилятора VRS 2.5N	шт	1
	Датчик температуры канальный TG-K330	шт	1
	Дифференциальный датчик давления DPS500	шт	1
	Щит питания и управления CCM200 с настенным пультом RCU31	шт	1
12	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг**	**1 воздухораспределитель**	**5**
	Решётка наружная EAL 300x300	шт	1
	Приточная решётка AMP-M 150x400	шт	4
	Адаптер для установки решётки	шт	4
13	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей**	**100 м**	**9**
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	1 575
	Трубки защитные гофрированные д.20мм	м	910,8
14	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**100 м**	**2,4**
	Кабель ПВС 2x1,5	м	130
	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м	110
15	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**100 м**	**2,5**
	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	м	130
	Кабель ВВГнг-LS 4x2,5	м	120
№2 Пом. №21-28, 45-46.			
1	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**0,38**
2	**Прокладка воздуховодов из листовой**	**100 м2**	**0,46**

	оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	**поверхности воздуховодов**	
	Воздуховод д.250мм	м	58
	Ниппель д.250	шт	20
	Переход 250/315	шт	4
	Отвод 90гр. д.250	шт	4
3	**Установка вентиляторов массой до 0,12 т**	**1 вентилятор**	**1**
	Вентилятор IRE 50x30F	шт	1
4	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**1 м2**	**0,96**
	Гибкие вставки DS-500x300	шт	2
5	**Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час**	**1 фильтр**	**1**
	Фильтр для прямоугольных воздуховодов ФЛР 50-30	шт	1
	Кассета фильтрующая EU3	шт	1
6	**Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 500x300 мм**	**1 шт.**	**1**
	Шумоглушитель RSA 500x300	шт	1
7	**Установка шумоглушителей вентиляционных, диаметр обечайки 250 мм**	**1 шт.**	**2**
	Шумоглушитель GSA250/900	шт	2
8	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2**	**1 решетка**	**1**
	Решётка наружная EAL 500x300	шт	1
9	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм**	**1 шт.**	**1**
	Клапан воздушный АВК 500x300	шт	1
	Привод воздушного клапана ASO-R08F	шт	1

10	**Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час**	**1 воздухонагреватель**	**1**
	Воздухонагреватель PBER 500x300/12	шт	1
11	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**1 вентилятор**	**2**
	Вентилятор СК315	шт	2
	Хомут для вентилятора MX315	шт	4
12	**Установка фильтров**	**1 м2 поверхности в свету**	**0,5**
	Экранирующий воздуховодный фильтр	шт	2
13	**Монтаж системы автоматики**	**1шт**	**1**
	Регулятор скорости ARTE 5	шт	1
	Регулятор скорости вентилятора VRS 2.5N	шт	2
	Датчик температуры канальный TG-K330	шт	1
	Дифференциальный датчик давления DPS500	шт	1
	Щит питания и управления ЩПУ	шт	1
14	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг**	**1 воздухораспределитель**	**28**
	Приточная решётка AMP-M 150x400	шт	28
	Адаптер для установки решётки	шт	28
15	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей**	**100 м**	**5,4**
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	945
	Трубки защитные гофрированные д.20мм	м	546,48
16	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**100 м**	**3**
	Кабель ПВС 2x1,5	м	140
	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м	160
17	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**100 м**	**2,4**
	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	м	120

	Кабель ВВГнг-LS 4х2,5	м	120
№3 Пом. №27-35.			
1	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**0,4004**
	Воздуховод д.125мм	м	24
	Воздуховод д.200мм	м	15
	Воздуховод д.250мм	м	27
	Ниппель д.125	шт	8
	Ниппель д.200	шт	5
	Ниппель д.250	шт	9
	Переход 250/315	шт	4
	Хомут 125мм	шт	12
	Хомут 200мм	шт	10
	Хомут 250мм	шт	10
2	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т**	**1 вентилятор**	**1**
	Вентилятор ВД2	шт	1
	Переходник для выходного фланца вентилятора	шт	1
	Кронштейн КР-1 (2 шт)	компл.	1
3	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**1 вентилятор**	**2**
	Вентилятор СК315	шт	2
	Хомут для вентилятора МХ315	шт	4
4	**Установка фильтров**	**1 м2 поверхности в свету**	**0,2**
	Фильтр ФЛК250	шт	1

5	**Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм**	**1 шт.**	**1**
	Шумоглушитель GSA250/900	шт	1
6	**Установка воздухонагревателей**	**1 воздухонагреватель**	**1**
	Воздухонагреватель РВЕС 250/6	шт	1
7	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм**	**1 шт.**	**2**
	Клапан воздушный КВК250М	шт	2
	Привод ASO-R08F	шт	2
8	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	**1 шт.**	**16**
	Клапан универсальный д.200	шт	16
	Решетка наружная EAL 300х300	шт	2
9	**Монтаж системы автоматики и управления**	**1шт**	**1**
	Преобразователь частоты TITAN-152A43A	шт	1
	Регулятор скорости вентилятора VRS 2.5N	шт	2
	Датчик температуры канальный TG-K330	шт	1
	Дифференциальный датчик давления DPS500	шт	1
	Щит питания и управления CCM200 с настенным пультом RCU31	шт	1
10	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей**	**100 м**	**1**
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	175
	Трубки защитные гофрированные д.20мм	м	101,2
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,9
	Кабель ПВС 2х1,5	м	60
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м	30
12	**Затягивание провода в проложенные трубы и**	**100 м**	**0,4**

	металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	40
№4 Пом. №14-16.			
1	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**3,2**
	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	320
	Скоба оцинкованная М8х20	шт	160
	Шпилька резьбовая М8х2000	шт	30
	Шпилька резьбовая М10х2000	шт	20
	Траверса монтажная Т-4 (3 м)	шт	10
	Кронштейн с виброгасителем L	шт	48
2	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т**	**1 вентилятор**	**3**
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-5,0 взрывозащищенный	шт	3
3	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**1 м2**	**3**
	Гибкие вставки В.00.09 д.500	шт	3
	Гибкие вставки 350х350 Н.00.11	шт	3
4	**Установка виброизолятора номер 41**	**10 виброизоляторов**	**1,5**
	Виброизоляторы ДО41	шт	15
5	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг**	**1 воздухораспределитель**	**21**
	Решётка наружная РН 500х800	шт	3

	Решётка РВр-1 400х600	шт	18
6	**Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час**	**1 фильтр**	**3**
	Корпус фильтра ФЯГ 80х50	шт	3
	Кассета фильтрующая ФЯГ 80х50 EU3	шт	3
7	**Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 800х500 мм**	**1 шт.**	**6**
	Шумоглушитель 800х500х1000	шт	6
8	**Установка воздухонагревателей**	**1 воздухонагреватель**	**3**
	Воздухонагреватель EHR 800х500/90	шт	3
9	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм**	**1 шт.**	**3**
	Клапан воздушный ВК 500х800	шт	3
	Привод воздушного клапана ADO-R16F	шт	3
10	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т**	**1 вентилятор**	**3**
	Вентилятор канальный RKB 800х500 К3	шт	3
11	**Установка вставок гибких к вентиляторам**	**1 м2**	**4,7**
	Вставки гибкие DS 800х500	шт	6
	Сталь угловая 50х50х5	т	0,22
	Сталь угловая 100х100х7	т	0,54
	Швеллер 10П	т	0,62
	Труба стальная ВГП д.32	м	9
12	**Изготовление металлических конструкций (стойки, кронштейны и т.д.)**	**1 т конструкций**	**1,41**
	Сталь угловая 50х50х5	т	0,22

	Сталь угловая 100х100х7	т	0,54
	Швеллер 10П	т	0,62
	Труба стальная ВГП д.32	м	9
13	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**100 кг изделия**	**14,1**
14	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей воздуховодов**	**10 м2 изолируемой поверхности**	**4**
	EnergoflexРулонEnergoflex Black Star Duct Al 10/1.0-10	шт	4
	Скотч алюминиевый 50ммх50	шт	8
15	**Монтаж системы автоматики**	**1шт**	**3**
	Регулятор скорости вентилятора TITAN-222A43A	шт	6
	Датчик температуры канальный TG-K330	шт	3
	Дифференциальный датчик давления DPS500	шт	3
	Щит питания и управления ЩУВ	шт	3
16	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей**	**100 м**	**4,6**
	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	805
	Трубки защитные гофрированные д.20мм	м	202,4
	Трубки защитные гофрированные д.25мм	м	202,4
	Трубки защитные армированные д.50мм	м	60,72
17	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**100 м**	**1,5**
	Кабель ПВС 2х1,5	м	60
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м	90
18	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**100 м**	**3,8**
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	60
	Кабель ВВГнг-LS 4х2,5	м	180
	Кабель ВВГнг-LS 4х6	м	140
19	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг**	**100 м кабеля**	**0,6**
	Кабель ВВГнг-LS 5х70	м	60
20	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до**	**1 шт.**	**1**

	1200х1000 мм		
	Щит силовой ЩС	шт	1
№5 Пом. №36-42.			
1	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**0,3**
	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	30
2	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**0,1413**
	Воздуховод д.250мм	м	18
	Ниппель д.250	шт	20
	Переход 250/315	шт	4
	Отвод 90гр. д.250	шт	4
3	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм**	**100 м2 поверхности воздуховодов**	**0,0804**
	Воздуховод д.160мм	м	16
	Ниппель д.160	шт	6
	Отвод 90гр. д.160	шт	4
4	**Установка вентиляторов массой до 0,12 т**	**1 вентилятор**	**1**
	Вентилятор IRE 50х30F	шт	1
5	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**1 м2**	**0,96**
	Гибкие вставки DS-500х300	шт	2
6	**Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час**	**1 фильтр**	**1**
	Фильтр для прямоугольных воздуховодов ФЛР 50-30	шт	1
	Кассета фильтрующая EU3	шт	1

7	**Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 500х300 мм**	**1 шт.**	**1**
	Шумоглушитель RSA 500х300	шт	1
8	**Установка шумоглушителей вентиляционных, диаметр обечайки 250 мм**	**1 шт.**	**2**
	Шумоглушитель GSA250/900	шт	2
9	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2**	**1 решетка**	**1**
	Решётка наружная EAL 500х300	шт	1
10	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм**	**1 шт.**	**1**
	Клапан воздушный АВК 500х300	шт	1
	Привод воздушного клапана ASO-R08F	шт	1
11	**Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час**	**1 воздухонагреватель**	**1**
	Воздухонагреватель PBER 500х300/12	шт	1
12	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т**	**1 вентилятор**	**2**
	Вентилятор канальный ВК-160	шт	1
	Вентилятор канальный ВК-315	шт	1
	Хомут для вентилятора МХ160	шт	2
	Хомут для вентилятора МХ315	шт	2
	Регулятор скорости СРМ-2,5	шт	2
14	**Монтаж системы автоматики**	**1шт**	**1**
	Регулятор скорости ARTE 5	шт	1
	Регулятор скорости вентилятора VRS 2.5N	шт	2
	Датчик температуры канальный TG-K330	шт	1
	Дифференциальный датчик давления DPS500	шт	1
	Щит питания и управления ЩПУ	шт	1

15	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг**	**1 воздухораспределитель**	**8**
	Приточная решётка АМР-М 150х400	шт	8
	Адаптер для установки решётки	шт	8
	Клапан универсальный д.125	шт	6
	Клапан универсальный д.200	шт	8
16	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей**	**100 м**	**1**
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	175
	Трубки защитные гофрированные д.20мм	м	101,2
17	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**100 м**	**1**
	Кабель ПВС 2х1,5	м	40
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м	60
18	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**100 м**	**0,7**
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	50
	Кабель ВВГнг-LS 4х2,5	м	20
№6 Кондиционирование.			
1	**Установка блоков внутренних**	**1 блок**	**9**
2	**Установка блоков наружных**	**1 блок**	**9**
	Кондиционер GC/GU-S07HRiN1	компл.	1
	Кондиционер GC/GU-F10HN1	компл.	1
	Кондиционер GC/GU-F13HN1	компл.	3
	Кондиционер GC/GU-F24HRiN1	компл.	1
	Кондиционер GC/GU-S30HN1	компл.	1
	Кондиционер GC/GU-S30HRiN1	компл.	2
	Кронштейны для крепления наружного блока (2 шт)	компл.	9

3	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный до 18 мм**	**100 м**	**2,4**
	Трубка медная 1/4	м	60
	Трубка медная 3/8	м	75
	Трубка медная 1/2	м	45
	Трубка медная 5/8	м	60
4	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м трубопровода**	**24,2**
	Теплоизоляция на трубку 1/4	м	60
	Теплоизоляция на трубку 3/8	м	76
	Теплоизоляция на трубку 1/2	м	46
	Теплоизоляция на трубку 5/8	м	60
5	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей**	**100 м**	**2,25**
	Труба ПВХ д.=20	м	227,7
	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	394
6	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**100 м**	**2,25**
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	135
	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5	м	90
7	**Прокладка труб гофрированных ПВХ**	**100 м**	**0,9**
	Труба ПВХ дренажная д.=25	м	90

1.3. Отопление

№ п/п	Необходимые для устранения запчасти и работы	Един.изм.	Кол - во
1	**2**	**3**	**4**
№1 Комната №1, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,08

3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,02388
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 12 секций	шт	1
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,08
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0104
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0104
№2 Комната №7, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,12
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,05572
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 14 секций	шт	2
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,12

	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
	Прим. Краны шаровые BUGATTI для воды и пара угловые НН с размером резьбы 3/4	шт.	2
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0156
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0156
№3 Комната №19-20, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,06
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1791
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	5
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	1
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,7
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	12

	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,155
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,155
№4 Комната №21-28, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,06
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,25
3	Демонтаж регистра диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,6
4	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,19104
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	6
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,85
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,5
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	12
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1

8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1905
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1905
№5 Комната №29-30, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,1
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,15
4	Демонтаж регистра диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,15
5	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,08358
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	2
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	1
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,15
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	6
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1

9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065
№6 Комната №32-34, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,07
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,12
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,23
4	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,16716
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 12 секций	шт	7
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,3
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,23
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	10
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0988

9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0988
№7 Комната №39, 2-й этаж.			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,12
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,08
3	Демонтаж регистра диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,05
4	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0597
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	3
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,12
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,08
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	6
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0364

9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0364
№8 Комната №40, 2-й этаж.			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,12
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,06
3	Демонтаж регистра диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,02
4	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,05572
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 14 секций	шт	2
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,12
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,06
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0312

9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0312
№9 Комната №55-58, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,07164
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 12 секций	шт	3
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	6
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
№10 Комната №60-61, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,03
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2

3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,09552
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	3
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	6
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
№11 Комната №65, 2-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,1
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,06368
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	2
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,1

	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013
№12 Комната №9-12, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,1
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,02388
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 12 секций	шт	1
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,1
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1

6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013
№13 Комната №14, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0398
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	2
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
№14 Комната №16, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02

2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0398
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	2
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
№15 Комната №19, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,05
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,5
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0995
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	5

4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,5
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	10
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	2
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065
№16 Комната №27-33, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,7
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,06368
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	2
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,7
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1

5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091
№17 Комната №34-35, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,4
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,03184
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	1
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052

№18 Комната №36-41, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,3
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,05174
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	1
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,3
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	4
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,039
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,039
№19 Комната №63, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,03184
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 16 секций	шт	1

4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	1
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
№20 Комната №67-69, 1-й этаж.			
1	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,12
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,2
3	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,2388
	Радиатор Sira RS Bimetal RS5 10 секций	шт	12
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,2
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	шт.	24
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	3

5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	3
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156

2. Общие требования к выполнению работ

2.1. Исполнитель должен принять строительную площадку в зоне производства работ от Заказчика для производства работ с оформлением Акта приема – передачи, в соответствии с действующими строительными нормами. После подписания данного акта все последующие претензии и рекламации, касательно состояния стройплощадки, со стороны Исполнителя не принимаются и вся последующая ответственность за сохранность материалов, комплектующих, конструкций, результатов работы возлагаются на Исполнителя.

2.2. Исполнитель выполняет работы по организации временного электроснабжения рабочей зоны, согласно утвержденной схемы электроснабжения. Щиты временного электроснабжения (ЩВЭ) должны быть предоставлены Заказчиком в соответствии с ПУЭ и правилами эксплуатации электроустановок потребителя (ПЭЭП) и в соответствии с нуждами электропотребления Исполнительа, на расстоянии не более 30 метров от точки потребления.

2.3. Исполнитель должен обозначить сигнальной лентой рабочую зону, где производятся работы. Данное требование выполняется за счет Исполнительа.

2.4. Производимые работы должны выполняться в соответствии:

a. с Техническим заданием;
b. с требованиями нормативных актов и стандартов, действующих на территории Российской Федерации; требованиями международных стандартов, в случае если нормативные акты и стандарты РФ отсутствуют.
c. с ППР (готовит Исполнитель);

2.5.Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов при обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов.

2.6. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентируемую СНиП, ГОСТ, а также применять материалы имеющие сертификаты качества.

2.7. Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, другими материально-техническими ресурсами и техникой, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все поставляемые Исполнительом для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.8. Исполнитель на период проведения работ обязан соблюдать требования службы охраны труда, противопожарной службы, санитарно-бытовые правила, установленные на территории Заказчика.
2.9. Режим работы Исполнителя на территории предприятия: с 17:00 до 23:00.
2.10. Беспрепятственный проход и работа сотрудников Исполнительа должны осуществляться в соответствии со следующими мероприятиями и требованиями:

- на территорию предприятия допускаются работники Исполнительа – только граждане РФ;
- выполнение работ производится при постоянном присутствии ответственного представителя Исполнителя;
- перемещение мусора и конструкций и материалов осуществляется по согласованию с Заказчиком; не допускается складирование материалов на лестничных площадках;
- ежедневно по окончании работ производить влажную уборку помещений;
- по окончании работ систематически производить вывоз мусора и его утилизацию в соответствии с нормами и требованиями законодательства РФ;
- соблюдение требований внутриобъектного и пропускного режима на территории Заказчика.
- заявки на проход сотрудников Исполнителя, проезд автотранспорта, завоз материалов на территорию предприятия необходимо представлять за 5 календарных дней до начала работ.

3. Проект производства работ (ППР)

Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику за **5 (пять) календарных дней** до начала работ «План производства работ», на все выполняемые работы в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами.
ППР должен содержать следующие общие разделы (но не ограничиваясь):

- План организации транспортировки/погрузки/разгрузки материалов
- План организации складирования материалов
- Порядок и последовательность проведение СМР
- Используемые машины и механизмы
- Логистика при проведении монтажных работ
- Защита существующих коммуникаций
- Методы и способы производства работ
- Мероприятия ТБ и ОТ
- Потребности в площадях
- Работы в стесненных условиях
- Передвижение и демонтаж лесов

4. Подготовка исполнительной документации

A. Исполнительная Документация (ИД) является обязательным приложением к каждому акту о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3).
B. Исполнитель предоставляет ИД в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения ИД при строительстве».
C. Состав ИД:

- Исполнительные чертежи, схемы, спецификации;
- Сертификаты качества и соответствия;

- Отчеты об испытаниях и лабораторные заключения (где требуется);
- Акты скрытых работ;
- Акты индивидуальных испытаний;

D. ИД выполняется в электронном и бумажном виде, чертежи в формате .dwg и .pdf, текстовые документы .doc и .pdf.
E. Исполнитель передает ИД - 1 копию в электронном виде и 2 копии в бумажном виде.
F. Язык ИД русский.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ

5.1. Применяемая система контроля качества за выполняемыми работами – соответствие требованиям ГОСТ, СНиП.

5.2. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями нормативной документации, оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Исполнитель обязан известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Акты приемки скрытых работ составляются в 2-х экземплярах и подписываются представителями Сторон.

5.3. Исполнитель назначает на строительной площадке лиц, ответственных за соблюдение мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику.

5.4. Временные присоединения к инженерным сетям и коммуникациям на Объекте в период проведения работ обеспечивает Исполнитель за свой счет.

5.5. Исполнитель устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства работ, возникшие по вине Исполнителя.

5.6. В случае, если Заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, применение материалов, изделий и конструкций, не соответствующих требованиям СНиП и ГОСТам, то Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается.

5.7. Исполнитель использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Исполнителя.

5.8. С момента начала работ и до его завершения Представитель Исполнителя должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также журналы специальных работ, указанные в соответствующих нормативных документах (СНиПах и.т.д.).

5.9. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все, связанные с производством работ, факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, услуг, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях,

задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ).
5.10. Если Представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования, а также с записями Представителей Исполнителя в журнале производства работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.
5.11. Исполнитель обязан в течение указанного срока принять меры по устранению недостатков, отмеченных Заказчиком в журнале производства работ, и сделать отметку об исполнении замечаний Заказчика.
5.12. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3-х лет. В гарантийный период Исполнительобязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

6.1. Исполнитель несет полную ответственность за безопасное ведение всех работ на Объекте в соответствии с нормами действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности, нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, обращая особое внимание на проведение такелажных и высотных работ в течение всего срока выполнения работ.
6.2. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ (в ред. От 18.10.2007) «О пожарной безопасности» и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».
6.3. При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.
6.4. При выполнении работ на высоте руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц – стремянок» и других действующих нормативных документов.
6.5. Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии «Трудовым кодексом Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197- ФЗ).
6.6. Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
6.7. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при производстве работ должны обеспечивать использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий или допущенных к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

7. Обеспечение правил электробезопасности при производстве работ

Исполнитель должен предоставить Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала работ следующие документы:

A. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лицо, его замещающее (п.1.2.3. ПТЭЭП). Примечание – ответственным (заместителем) за электрохозяйство может быть инженерно-технический работник (ИТР), отвечающий требованиям Правил и имеющий группу по электробезопасности IV в электроустановках до 1000 В (п.1.2.7. ПТЭЭП).
B. Копии действующих удостоверений по электробезопасности на ответственного за электрохозяйство и лицо, его замещающее. Примечание – при электросварочных работах на производственной площадке также предоставляются копии удостоверений по электробезопасности лиц, выполняющих данный вид работ, с подтвержденной II группой и выше (п.3.1.15 ПТЭЭП).
C. Приказ о порядке присвоения группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу (п.1.4.4. ПТЭЭП). В приказе необходимо указать:
    a. Ответственного за проведение инструктажа и присвоение персоналу I группы по электробезопасности. Ответственный должен иметь III группу по электробезопасности и выше.
    b. Ответственного за разработку программы инструктажа персонала на I группу по электробезопасности.
    c. Перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности производственному не электротехническому персоналу.
D. Приказ о назначении ответственного за содержание ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников.
E. Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.
F. Исполнитель обязан иметь на строительной площадке, следующие документы:
    a. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу.
    b. Журнал учета и содержания электроинструмента (весь электроинструмент, светильники, переноски и т.д., используемые при производстве работ, должны иметь бирку с инвентарным номером, даты текущей и следующей проверки, подпись ответственного).
    c. Общие журналы с разделами по электробезопасности.

Примечание: ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя.

8. Охрана окружающей среды

A. При проведении работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от техники не должны превышать параметры как наружного воздуха, так и воздуха рабочей зоны, нормируемых в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.1.6.1032-01.
B. При проведении работ, шумовые характеристики от техники не должны превышать уровни шума как на рабочих местах, так и в общественных зданиях на территории объекта и на прилегающей территории. Нормируемые параметры должны соответствовать параметрам, приведенным в СНиП 23-03-2003, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МГСН 2.04-97.
C. При проведении работ вибрация от техники должна быть на уровне, не превышающем воздействие на здоровье и комфорт человека. В связи с этим необходимо учитывать требования, предъявляемые ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ Р 52892-2007, СН 2.2.4/2.1.8.566-96

D. Все образующиеся в процессе проведения работ отходы во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека должны собираться, храниться и вывозиться в соответствии с нормативами СанПиН 2.1.7.132203, РП М №1611, РП М №1197, ПП М №981, ПП М №469, ПП М №391.

9. Ответственные лица, приказы, акты и журналы

Исполнитель за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ представляет Заказчику обязательные документы и приказы о назначении ответственных лиц, согласно нижеизложенному перечню (п.10,11,12), уполномоченных руководить ходом строительных работ от имени Исполнителя и нести полную ответственность за действия и принимаемые решения. Оригиналы приказов передаются Заказчику и должны содержать, следующие данные: ФИО, должность, срок действия приказа, область ответственности должностного лица, контактные телефоны.

10. Перечень документов и приказов

- Приказ о назначении лица, ответственного за производство работ.
- Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение охраны труда.
- Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность.
- Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.
- Приказ о назначении лица, ответственного за промышленную безопасность.
- Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, согласно СНиП 12-03-2001.
- Проект производства работ (ППР), согласованный с Заказчиком.

11. Перечень документов и приказов при эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников, вышек и др. грузоподъемных машин и механизмов

A. Приказ о назначении лица ответственного за безопасное производство работ (краны, подъемники, вышки).
B. Приказ о назначении лица ответственного за техническое состояние (краны, подъемники, вышки).
C. Приказ о назначении лица ответственного за осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары.
D. Приказ о допуске рабочего персонала по профессиям (крановщик, операторы машинисты, стропальщики, рабочие люльки и т.д.), к которым предъявляются дополнительные требования.
E. Копия паспортов оборудования и техники, подконтрольной Ростехнадзору, с обязательной отметкой о проведении технического освидетельствования и разрешения на пуск в эксплуатацию.

12. Перечень документов и приказов при выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ – работ повышенной опасности

A. Копию перечня мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, утвержденный руководителем Исполнителя.
B. Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда допуска на выполнение работ повышенной опасности.
C. Утвержденные руководителем Исполнителя Списки лиц, имеющих право назначаться ответственными руководителями и исполнителями при выполнении работ повышенной опасности.

D. Копии всех документов должны быть заверены печатью Исполнителя.
E. Исполнитель должен быть готов предоставить оригиналы документов по требованию Заказчика.

13. Перечень документов, которые должны быть на участке Исполнителя

A. Общий журнал работ (форма КС 6);
B. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
C. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
D. Журнал учета огнетушителей;
E. Журнал учета и содержания индивидуальных защитных средств;
F. Журнал учета ввода в действие и проверок состояния лесов, подмостей и др. средств подмащивания;
G. Программы инструктажа на рабочем месте;
H. Инструкции по охране труда;
I. Инструкция по пожарной безопасности;
J. Рабочий проект производства работ (ППР), технологические карты – с ознакомлением ответственных лиц под росписи;
K. Журнал освидетельствования скрытых работ;
L. Журнал входного контроля оборудования и материалов.

14. Перечень актов предоставляемых Исполнителем

В ходе выполнения СМР Исполнитель обязан документировать и подтверждать выполнение тех или иных видов работ посредством составления актов, требуемых согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ.

15. Порядок сдачи и приемки результатов работ

15.1. Исполнитель обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ Заказчику.
15.2. Исполнитель обязан в процессе производства работ представлять уполномоченному лицу Заказчика акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, технические паспорта, а также другие документы подтверждающие качество выполняемых работ, применяемых материалов, изделий и конструкций.
15.3. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляются комиссией Заказчика в соответствии со сроками выполнения работ.

16. Требования к подрядной организации

A. Исполнительобязан иметь действующие лицензии, свидетельства, сертификаты:

- о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о праве выполнять работы по предмету торгов(перечень типов разрешений на выполнение работ должен соответствовать перечню работ указанному в Техническом задании).

B. Специалисты и производственный персонал, которые будут выполнять работы на объекте, должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации.
D. Выполнение строительно-монтажных работ производится при постоянном присутствии ответственного представителя Исполнителя.

17. Критерии оценки заявок участников

- **предложенная цена** (для достоверного определения стоимости выполняемых работ участнику необходимо составить и включить в состав заявки на участие в торгах сметную документацию (разрабатывается и оформляется Участникомсогласно Территориальной Сметно-Нормативной Базы для Московской Области (ТСНБ-2001), с применением индексов пересчета в текущие цены в соответствии с объемами, указанными в Техническом задании и нормами, установленными Законодательством РФ, а также с подробным указанием материальных ресурсов используемых при составлении сметной документации).
- **сроки выполнения работ, включая поставку оборудования и материала** (режим работы Исполнителя на территории предприятия с 17:00 до 23:00):
  минимальный 30 календарных дней
  максимальный 70 календарных дней
- **квалификация участников**
  - наличие техники, оборудования, применяемого в процессе работ
  - наличие опыта выполнения аналогичных работ
  - сведения о персонале и его квалификационном уровне – граждане РФ
  - сведения о финансовой устойчивости предприятия

18. Условия оплаты

- Авансирование не предусмотрено.
- Расчет за выполненные работы в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

19. Начальная (максимальная) цена – 13 712 619,46(Тринадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 46 копеек в т.ч. НДС – 18%, включая стоимость оборудования и материалов.

Приложение №2
к Документации о проведении
запроса предложений

[Оформляется на фирменном бланке]

Заявка на участие в запросе предложений
Коммерческое предложение

Дата: «____»_____ 20___ года

Кому :наименование заказчика_____

Участник_____
(полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН и ОКВЭД).

Изучив направленный Вами запрос предложений цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить оказание услуг (выполнение поставки) _____
_____
_____

(наименование услуг (работ)

на сумму _____без НДС, кроме того НДС_____ и итоговая сумма с НДС_____.
(цифрами и прописью)

подтвержденную **прилагаемой сметой (разрабатывается и оформляется Участником согласно Территориальной Сметно-Нормативной Базы для Московской Области (ТСНБ-2001), с применением индексов пересчета в текущие цены в соответствии с объемами, указанными в Техническом задании и нормами, установленными Законодательством РФ, а также с подробным указанием материальных ресурсов используемых при составлении сметной документации).и расчетом:**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Цена за ед.		Расчётное количество услуг (работ) за весь период их оказания (выполнения)	Общая стоимость	
			Без НДС	Кроме того НДС		Без НДС	Кроме того НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
…							
Итого							
Итого с НДС							

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор в соответствии с прилагаемым проектом договора и оказать услуги (выполнить работы) в соответствии с требованиями технического задания и запроса предложений.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и представление участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения договора.

Приложения к заявке на участие:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1.	**Ценовое предложение участника с приложением сметы** (для достоверного определения стоимости выполняемых работ участнику необходимо составить и включить в состав заявки на участие в торгах сметную документацию (разрабатывается и оформляется Участником согласно Территориальной Сметно-Нормативной Базы для Московской Области (ТСНБ-2001), с применением индексов пересчета в текущие цены в соответствии с объемами, указанными в Техническом задании и нормами, установленными Законодательством РФ, а также с подробным указанием материальных ресурсов используемых при составлении сметной документации).	
2.	Анкета Участника	
3.	Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных поставщиков	
4.	Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за **1** (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее не чем за **1** (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры **Надлежащим образом заверенной копией документа является нотариально заверенная или заверенная руководителем организации копия документа.**	
5.	Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств (соответствующих листов записи в ЕГРЮЛ) о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы)	
6.	Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей	
7.	Надлежащим образом заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты)	
8.	Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	
9.	Надлежащим образом заверенная копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации	

№ п/п	Наименование	Количество листов
10.	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных по предмету, объему, срокам, стоимости и качественным характеристикам выполняемых работ на предприятиях радиоэлектронной промышленности в условиях действующего производства (подтверждается копиями договоров на выполнение аналогичных по предмету, объему, срокам, стоимости и качественным характеристикам выполняемых работ и соответствующих документов, подтверждающих факт исполнения указанных договоров.) и отзывов заказчиков о выполненных работах. Количество исполненных договоров - не менее 3-х объектов за последний год	
11.	Письменное заявление Участника о сроках выполнения работ и сроках предоставления гарантии на выполненные работы.	
12.	Наличие положительных отзывов и рекомендаций от клиентов	
13.	Письменное заявление Участника о наличии квалифицированного, аттестованного персонала - граждане РФ. Наличие высшего строительного образования у инженерно-технических работников с подтверждающими документами (среднее значение профильного стажа руководителей и ключевых специалистов Участника закупки подтверждается наличием трудовых книжек, дипломов, аттестатов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.)	
14.	Наличие техники, оборудования, применяемых в процессе производства работ (оценивается на основании предоставления выписки из основных средств по наличию оборудования и инструмента, находящегося на балансе организации на момент подачи заявки)	
15.	Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о праве выполнять работы по предмету торгов, перечень типов разрешений на выполнение работ должен соответствовать перечню работ указанному в Техническом задании.	
16.	Наличие сведений о финансовой устойчивости Участника (подтверждается надлежащим образом заверенной копии Бух. баланса - Форма 1 и Форма 2 за три предшествующих календарных года и предоставлением справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на дату, не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса предложений	
17.	Перечень документов, подтверждающих принадлежность к СМП	
18.	Иные документы.	

_____ _____ _____

Руководитель организации (должность) подпись ФИО

Дата: «___»_____2015г.

Приложение №3
к Документации о проведении
запроса предложений

Анкета Участника:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для участника - физического лица)	
2. Юридический адрес (для участника - юридического лица); адрес прописки (для участника – индивидуального предпринимателя)	
3. Фактический адрес (для участника - юридического лица); фактический адрес (для участника – индивидуального предпринимателя)	
4. ИНН и КПП участника	
5. ОКТМО, ОКПО, ОКОПФ	
6. Банковские реквизиты участника	
7. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного за заключения договора	
8. Номер контактного телефона (факса) участника	
9. Адрес электронной почты для направления заявок	

10. Опыт выполнения аналогичных работ (услуг и поставки аналогичной продукции)

№ п/п	№ и дата заключения контракта или договора	Наименование и ИНН заказчика, адрес, телефон, контактное лицо	Предмет контракта или договора (при выполнении работ так же указывается объект, его местонахождение)	Сумма договора, тыс. руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО				

Примечание:
Участник для подтверждения сведений о наличии опыта вправе **по собственному усмотрению** представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) заключенные и выполненные по предмету запроса предложений договоры (контракты), подтверждающие информацию, указанную в пункте 10 приложения к заявке на участие в запросе предложений

11. Репутация участника

Участник предоставляет данные о своем участии в качестве ответчика в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью и по спорам с государственными органами за 20___ – 20__ годы.

N п/п	Наимено-вание суда	Предмет спора и цена иска (в тыс. руб.)	Решение суда в пользу или против участника и дата вступления решения в законную силу	Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия

12. Сведения о материально-технических ресурсах:

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)	Назначение в отношении предмета Запроса предложений	Характерис-тика, состояние	Примеча-ние

13. Сведения о трудовых ресурсах.

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

_____ _____ _____

Руководитель организации (должность) подпись ФИО

Дата: «___»_____2015г.

Приложение №4
к Документации о проведении
запроса предложений

[Оформляется на фирменном бланке]

Образец уведомления
об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных поставщиков

Временному генеральному директору
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
А.А. Борисову

Настоящим уведомляем, что сведения о
_____
_____ (*указать наименование организации участника закупки*)
не внесены в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, подтверждающую настоящее уведомление.

_____ _____
_____
Руководитель организации (должность) подпись
ФИО

Дата: «___»_____2015г.

Приложение №5
к Документации о проведении
запроса предложений

Проект договора №

«___» _____ 2015 г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____, с одной стороны, и_____, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, по результатам проведения открытого запроса предложения в бумажном виде №_____ ***на выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 2*** *(протокол №___ от «__» _____2015г. заседания Единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению итогов открытого запроса предложений в бумажном виде №_____)* заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется своими силами из своего материала и с использованием своего инструмента (оборудования) выполнить работы по капитальному ремонту в корпусе № 2 (далее - Работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы на условиях настоящего Договора. Место выполнения Работы: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус № 2.

Содержание и объем работ согласован сторонами в Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Исполнителем в течение _____ календарных дней с момента заключения договора.

2. Обязанности и права Заказчика

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного доступа кместу выполнения Работы, для чего предоставить пропуска для прохода работников Исполнителя на территорию Заказчика в соответствии с установленным у Заказчика пропускным режимом.

2.1.2. Оплатить Исполнителю выполненную им в соответствии с требованиями настоящего Договора Работу в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

2.1.3. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работы отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работы, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Исполнителю.

2.1.4. Предоставить в распоряжение Исполнителя информацию и документы, необходимые для выполнения Работы.

2.1.5. Назначить своего ответственного представителя для приемки результатов Работы и согласования организационных вопросов.

2.1.6. На период выполнения Работы обеспечить Исполнителя запираемым помещением для складирования инструментов (оборудования), материалов, а также

местом переодевания работников, осуществляющих Работу. Заказчик не несет ответственность за сохранность имущества Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемой Исполнителем Работы, соблюдением сроков ее выполнения (для чего назначить своего ответственного представителя), давать указания о способе выполнения Работы, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Работы по настоящему Договору или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3. Обязанности и права Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Исполнитель не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы, ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения им Работы указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

3.1.4. При выполнении Работы работники Исполнителя обязаны соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, а также иные требования, установленные в месте выполнения Работы.

На момент подписания настоящего договора Исполнитель ознакомлен с действующими у Заказчика требованиями, установленными в месте выполнения Работы, а также требованиями пропускного и внутриобъектового режимов.

3.1.5. Выполнять Работу таким образом, чтобы ее выполнение не повлияло на снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности имущества Заказчика и третьих лиц, расположенных в месте выполнения Работы.

3.1.6. Сдать Заказчику по актам результат выполненной Работы в срок, установленный пунктом 1.2 настоящего Договора.

3.1.7. Безвозмездно устранить любые недостатки выполненной Работы, выявленные Заказчиком в процессе приемки результата выполненной Исполнителем Работы.

Устранение таких недостатков должно быть произведено не позднее 7 (семи) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления Заказчиком указанных требований. Изменение срока устранения выявленных недостатков возможно только по соглашению Сторон.

3.1.8. В трехдневный срок, со дня подписания Сторонами акта выполненной Работы, за свой счёт вывезти за пределы места выполнения Работы принадлежащие Исполнителю инструменты (оборудование), материалы, временные сооружения и другое имущество.

3.1.9. Предоставить Заказчику два экземпляра исполнительной документации в печатном виде, а также один экземпляр в электронном виде. ИД выполняется в электронном и бумажном виде, чертежи в формате .dwg и .pdf, текстовые документы .doc и .pdf.

3.1.10. Отказаться от выполнения указаний Заказчика, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и техники безопасности.

3.1.11. Систематически производить вывоз мусора за пределы территории Заказчика.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. С письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению настоящего Договора соисполнителей. Копии заключенных с соисполнителями договоров предоставляются Заказчику в течение 1 рабочего дня с даты их заключения для размещения в реестре договоров в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31 октября 2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом как за свои собственные действия.

3.2.2. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

4. Условия выполнения Работы

4.1. Работа выполняется из материалов Исполнителя силами и средствами Исполнителя.

4.2. Все материалы и инструменты (оборудование), применяемые Исполнителем при выполнении Работы, должны соответствовать требованиям государственных и межгосударственных стандартов, иным требованиям, предъявляемым к качеству, требованиям противопожарной безопасности.

4.3. Гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов.

4.4. На работы устанавливается гарантийный срок не менее 3 (трех) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее суток со дня получения телефонограммы Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Заказчик вправе составить односторонний акт, в случае неявки Исполнителя или отказа от явки для составления акта выявленных дефектов.

4.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или порядком, предусмотренным у Заказчика, для производства Исполнителем отдельных видов работ необходимо получение соответствующих разрешений контролирующих органов и/или Заказчика, Исполнитель своими силами и за свой счет, до начала выполнения соответствующего вида работ, обязан в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и/или утвержденном у Заказчика, получить такое разрешение.

4.6. На момент подписания настоящего Договора Исполнитель ознакомлен с действующими у Заказчика документами, регламентирующими порядок производства отдельных видов работ.

5. Приемка Работ

5.1. Исполнитель обязан в процессе производства работ представлять уполномоченному лицу Заказчика акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, технические паспорта, а также другие документы подтверждающие качество выполняемых работ, применяемых материалов, изделий и конструкций.

5.2. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляются комиссией Заказчика в соответствии со сроками выполнения работ.

5.3. Приемка работ осуществляется по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3) по определенному в п. 1.1. настоящего Договора объекту.

5.4. Заказчик обязан в течение трех дней после получения от Исполнителя письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Исполнителя результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Исполнителю, с обязательной пометкой об этом в акте о приемке выполненных работ и указанием срока их устранения.

5.5. После устранения Исполнителем недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления Исполнителя об устранении недостатков принять работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ в окончательной форме.

5.6. С момента начала работ и до приемки результата работ Заказчиком, риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполняемой работы, а также материала, используемого в работе Исполнителем, несет Исполнитель.

5.7. Право собственности на результат работ, риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента приемки выполненных работ по акту о приемке выполненных работ.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Стоимость работ по Договору составляет_____ **рублей,** в т. ч. НДС, включая стоимость оборудования и материалов.

6.2. Оплата работ осуществляется в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работпо формам КС-2, КС-3 .

6.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы платежа, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ. В случае неисполнения Исполнителем предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Исполнитель в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае внесения изменений в объем и содержание работы по письменному согласованию сторон, установленная стоимость работ корректируется и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к договору.

6.5. Расчеты между сторонами настоящего договора осуществляются путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. При нарушении договорных обязательств Заказчик может начислить Исполнителю пеню:

7.1.1. За нарушение установленного п. 1.2. настоящего договора срока выполнения и передачи результатов выполненных работ, в размере 5 (пять) % от цены невыполненного объема работ за каждый день просрочки.

7.1.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Договором в размере 0,1% от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

7.2. При неисполнении Исполнителем обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, предусмотренных п. 4.5. настоящего договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости работи материалов (п. 6.1. Договора) за каждый факт нарушения данного обязательства, а такжевозмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.

7.3. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 3.2.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Договора, указанной в п.6.1. настоящего Договора.

7.4. В случае задержки оплаты выполненных работ, Исполнитель может начислить Заказчику пени в размере 0,02 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество, выполненных им работ по настоящему Договору, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего договора в действие.

8. Срок действия настоящего Договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10 Обеспечение исполнения договора

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Исполнителем на сумму 2056892,92 рублей (два миллиона пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто два рубля 92 копейки), что составляет 15 % от начальной

максимальной цены настоящего Договора, в виде безотзывной банковской гарантии или перечислением в залог на расчетный счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Примечание: *В подтверждение предоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель прикладывает:*

- либо оригинальный экземпляр безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией и копию генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

- либо копию платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанцию в случае наличной формы оплаты), оригинальную выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент» на расчетный счет Заказчика.

В случае перечисления денежных средств в залог Исполнитель обязуется совершить все предусмотренные действующим законодательством РФ действия по регистрации данного залога (договора залога).

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения настоящего Договора, перечисляются на расчетный счет по банковским реквизитам Заказчика, указанным в Разделе 12.

10.2. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

10.3. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего выполнения Заказчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

10.4. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору распространяется на весь срок выполнения работ по настоящему Договору, а также в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия настоящего Договора.

10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе настоящего Договора.

11. Дополнительные условия

11.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

11.2. Факсимильные копии документов, переписка по электронной почте считаются действительными и принимаются сторонами к исполнению, при условии обязательной последующей высылки оригиналов.

11.3. Любое уведомление в рамках настоящего Договора осуществляется в письменной форме в виде заказного письма по почтовому адресу получателя или в

виде факсимильного сообщения, если иное не предусмотрено в других пунктах Договора или в каждом конкретном случае отдельным соглашением Сторон.

11.4. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой Стороне в течение 3-х дней с нарочным под расписку в получении, по телефаксу или по телеграфу с уведомлением о вручении.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: № 1-Техническое задание
№ 2- Локальный сметный расчет

12 . Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «НПП «Исток» им. Шокина»
141190, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а

ИНН 5050108496/ КПП 509950001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810840020011663
в ПАО «Сбербанк»
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Заказчик»

Временный Генеральный директор
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
_____ А.А. Борисов
МП

«Исполнитель»

_____

_____ /_____
МП

Приложение №6
к Документации о проведении
запроса предложений

[Оформляется на фирменном бланке]

Направление на процедуру вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений

Уважаемые господа!

Настоящим письмом_____
(наименование организации)
направляет своего сотрудника_____
(Ф.И.О., должность)
на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений _____
_____
(наименование Запроса предложений, «___»_____ 201__ в ____:____ часов)

Руководитель организации _____/_____(ФИО)

М.П. Дата____/____/____

Приложение №7
к Документации о проведении
запроса предложений

ОБРАЗЕЦ доверенности
участника на участие в процедуре вскрытия
конвертов с заявками
на участие в открытом запросе предложений в бумажном виде

Бланк организации

Доверенность № ___

г. _____ « ___ » _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____(наименование организации – участника) в лице директора _____ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает _____(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: _____) представлять интересы организации на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в бумажном виде (наименование процедуры), с правом подавать, получать необходимые документы, а также совершать иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения (указать дату вскрытия конвертов).

Настоящая доверенность действительна до _____ года.

Директор _____ (Фамилия, И.О.)

м.п. (подпись)

Приложение №8
к Документации о проведении
запроса предложений

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх.№____ **АО «НПП «Исток» им. Шокина»**
от «___»_____ 20__г.

Разъяснение положений Документации*

Изучив Документацию о проведении _____(наименование закупки) на предмет _____, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

№ п/п	Вопрос
1.	
2.	
3.	
…	

_____ _____
(Руководитель/Уполномоченный представитель) М.П.
(подпись)

*****Участники процедуры закупки вправе обратиться к Организатору за её разъяснениями. Запрос должен быть оформлен на фирменном бланке и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (далее – Руководитель), или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прилагается в составе документов Заявки на участие в _____(наименование закупки).*

*Запрос в отсканированном виде с печатью Участника в формате PDF **строго по вышеуказанной форме,** направляется по электронной почте на адресotdelzakupok@istokmw.ruлибо на торговую площадку в соответствии с регламентом работы торговой площадки.*