



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»**

б/н от 13.07.2015

Начальнику ОЗТриУ  
Агафоновой Г.А.

Ответ на запрос от 10.07.2015г. №1-09-09/07/15 ООО «АБЕОНА СБ» по открытому запросу предложений в бумажной форме на выполнение работ по монтажу систем электроосвещения, силового электрооборудования, структурированной кабельной сети (СКС) в корпусе № 14 АО «НПП «Исток» им. Шокина (Для субъектов малого и среднего предпринимательства):

По пунктам 1-4:

№ п/п	Наименование материала	Ед. измер	Кол-во
1	Щит на 36 модулей	шт.	13
2	Щит на 24 модуля	шт.	1
3	Щит на 12 модулей	шт.	14
4	Щит на 4 модуля	шт.	80
5	Лоток перфорированный, сталь оцинк. 50 x 200 x 3000	шт.	45
6	Лоток перфорированный, сталь оцинк. 50 x 50 x 3000	шт.	45
7	Автоматический выключателей S 201 C 6A/1п / 6,0кА	шт.	2
8	Автоматический выключателей S 201 C 10A/1п / 6,0кА	шт.	49
9	Автоматический выключателей S 203 C 16A/3п / 6,0кА	шт.	32
10	Дифф. автомат DSH941R (mun AC) 16A - 30mA 230V 1P + N 4,5кА	шт.	162
11	Автоматический выключателей S 203 C 50 A/3п / 6,0кА	шт.	4
12	Автоматический выключателей S 203 C 63 A/3п / 6,0кА	шт.	2
13	Автоматический выключатель S 203 C 25A/3п/6кА	шт.	7
14	Автоматический выключатель S 203 C 20A/3п/6кА	шт.	2
15	Автоматический выключатель S 203 C 40A/3п/6кА	шт.	3
16	Кабель силовой ВВГнг LS 5 x 4	м.п.	150
17	Кабель силовой ВВГнг LS 5 x 2,5	м.п.	350
18	Кабель силовой ВВГнг 3 x 1,5	м.п.	2200
19	Кабель силовой ВВГнг 2 x 1,0	м.п.	200
20	Кабель силовой КуСПнг(А) - FRHF 3 x 1,5	м.п.	200

По пункту 5:

Подрядчик должен выполнить работы согласно технического задания (оборудование, материалы, объемы работ), с последующим предоставлением исполнительной документации по факту выполненных работ.

Заместитель генерального директора –  
директор по капитальному строительству

Гомольский Ю.М.