

ФГУП НПП "ИСТОК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 130213-11/130205

(локальная смета)

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СВЧ СУБМОДУЛЕЙ.КОРПУС №82.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ШИФР 6884-82-ЭМ УЧ.130205

Сметная стоимость	1162,503	тыс.руб.
Средства на оплату труда	43,992	тыс.руб.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-монтажников, затратам на эксплуатацию машин (включая оплату труда рабочих, обслуживающих

Раздел 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В

1	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонтаж"	Щит металлический навесной 1/2А код.36021,на 72 модуля,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 915x300x215,(1Т-1П) ЦЕНА 8594,54:1,18:3,89.1,042	1	1951,01	--	1951,01	1951	--	--	1951	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1951,01	1,000	1951,01	1,000	1951,01			1951,00		
2	08-03-573-05 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	1	110,59	78,85	3,53	111	28	79	4	2,84	3
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65,71	1,200	78,85	1,000	78,85		79,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	61,17	1,200	73,40	1,000	73,40		74,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,54	1,200	5,45	1,000	5,45		5,00		11,12	
		Стоимость материалов	3,53	1,000	3,53	1,000	3,53			4,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>31,98</i>				<i>32</i>			
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>21,88</i>				<i>22</i>			
		<i>Сметная стоимость</i>							<i>165</i>			
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
3	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 125А Tmax Т1 050901 ЦЕНА 185,27.43:1,18:3,89.1,042	1	1808,46	--	1808,46	1808	--	--	1808	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1808,46	1,000	1808,46	1,000	1808,46			1808,00		
4	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	309,28	4,57	270,43	309	34	5	270	3,31	3
			1 шт.	34,28	0,17	--		--			0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	34,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			270,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>32,73</i>				<i>33</i>			
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>22,39</i>				<i>22</i>			
		<i>Сметная стоимость</i>							<i>364</i>			
5	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	4	115,40	--	115,40	462	--	--	462	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			462,00		
6	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201С ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	37	127,87	--	127,87	4731	--	--	4731	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			4731,00		
7	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	41	259,17	1,36	240,00	10626	730	56	9840	1,87	77
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	730,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		56,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			9840,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>16,92</i>			<i>694</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>11,58</i>			<i>475</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>11795</i>					
8	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/2А код.36021,на 72 модуля,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 915x300x215,(2Т-ПР) ЦЕНА 8594,54:1,18:3,89.1,042	1	1951,01	--	1951,01	1951	--	--	1951	--	--
			к-т.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1951,01	1,000	1951,01	1,000	1951,01			1951,00		
9	08-03-573-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	1	110,59	78,85	3,53	111	28	79	4	2,84	3
			1 шт.	28,21	5,45	--			5		0,49	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65,71	1,200	78,85	1,000	78,85		79,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	61,17	1,200	73,40	1,000	73,40		74,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,54	1,200	5,45	1,000	5,45		5,00		11,12	
		Стоимость материалов	3,53	1,000	3,53	1,000	3,53			4,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>31,98</i>			<i>32</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>21,88</i>			<i>22</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>165</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
10	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 100А Tmax Т1 050900 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	1	1186,38	--	1186,38	1186	--	--	1186	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			1186,00		
11	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	288,71	4,52	257,72	289	26	5	258	2,78	3
			1 шт.	26,47	0,17	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	26,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			258,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		25					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		17					
		<i>Сметная стоимость</i>					331					
12	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	2	115,40	--	115,40	231	--	--	231	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			231,00		
13	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201С ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	33	127,87	--	127,87	4220	--	--	4220	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			4220,00		
14	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	35	259,17	1,36	240,00	9071	623	47	8401	1,87	66
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	623,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		47,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			8400,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			16,92		592					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			11,58		405					
		<i>Сметная стоимость</i>					10068					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонтаж"	Щит металлический навесной 1/00А код.36061, на 36 модулей, с шинами N и PE, с степенью защиты IP43, размерами 500x300x215, (3-1Т-ПР) ЦЕНА 5712,33:1,18:3,89.1,042	1	1296,73	--	1296,73	1297	--	--	1297	--	--
			к-т.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1296,73	1,000	1296,73	1,000	1296,73			1297,00		
16	08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	85,63	54,42	3,00	86	28	54	4	2,84	3
			1 шт.	28,21	3,79	--	--	4	0,35	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	45,35	1,200	54,42	1,000	54,42	54,00	54,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	42,19	1,200	50,63	1,000	50,63	50,00	50,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,16	1,200	3,79	1,000	3,79	4,00			10,83	
		Стоимость материалов	3,00	1,000	3,00	1,000	3,00			3,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>30,40</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>20,80</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>137</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
17	ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 80А Tmax T1 050899 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	1	1186,38	--	1186,38	1186	--	--	1186	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			1186,00		
18	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	288,71	4,52	257,72	289	26	5	258	2,78	3
			1 шт.	26,47	0,17	--	--	--	0,01	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	26,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52	5,00	5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36	5,00	5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17	--			17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			258,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		25,31			25					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		17,32			17					
		<i>Сметная стоимость</i>					331					
19	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	4	115,40	--	115,40	462	--	--	462	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			462,00		
20	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201С ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	3	127,87	--	127,87	384	--	--	384	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			384,00		
21	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 25А S201С ЦЕНА 605,72:1,18:3,89.1,042	6	137,50	--	137,50	825	--	--	825	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	137,50	1,000	137,50	1,000	137,50			825,00		
22	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	13	259,17	1,36	240,00	3369	232	18	3119	1,87	24
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	232,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		18,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			3120,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		16,92			220					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		11,58			150					
		<i>Сметная стоимость</i>					3739					
23	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S201С ЦЕНА 651,29:1,18:3,89.1,042	4	147,85	--	147,85	591	--	--	591	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	147,85	1,000	147,85	1,000	147,85			591,00		
24	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	288,71	4,52	257,72	1155	106	18	1031	2,78	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 шт.	26,47	0,17	--			1		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	106,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		18,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		17,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		1,00		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			1031,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		101					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		69					
		<i>Сметная стоимость</i>					1325					
25	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203С ЦЕНА 1084,11:1,18:3,89.1,042	1 шт.	246,10	--	246,10	246	--	--	246	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	246,10	1,000	246,10	1,000	246,10			246,00		
26	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	259,17	1,36	240,00	259	18	1	240	1,87	2
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	18,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		1,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			240,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			16,92		17					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			11,58		12					
		<i>Сметная стоимость</i>					288					
27	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/00А код.36061,на 36 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 500x300x215,(3-2Т-ПР) ЦЕНА 5712,33:1,18:3,89.1,042	1 шт.	1296,73	--	1296,73	1297	--	--	1297	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1296,73	1,000	1296,73	1,000	1296,73			1297,00		
28	08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	85,63	54,42	3,00	86	28	54	4	2,84	3
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	45,35	1,200	54,42	1,000	54,42		54,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	42,19	1,200	50,63	1,000	50,63		50,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,16	1,200	3,79	1,000	3,79		4,00		10,83	
		Стоимость материалов	3,00	1,000	3,00	1,000	3,00			3,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>30,40</i>				<i>30</i>			
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>20,80</i>				<i>21</i>			
		<i>Сметная стоимость</i>							<i>137</i>			
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
29	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 80А Tmax Т1 050899 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	1	1186,38	--	1186,38	1186	--	--	1186	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			1186,00		
30	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	288,71	4,52	257,72	289	26	5	258	2,78	3
			1 шт.	26,47	0,17	--		--			0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	26,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			258,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>25,31</i>				<i>25</i>			
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>17,32</i>				<i>17</i>			
		<i>Сметная стоимость</i>							<i>331</i>			
31	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	7	115,40	--	115,40	808	--	--	808	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			808,00		
32	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 25А S201С ЦЕНА 605,72:1,18:3,89.1,042	4	137,50	--	137,50	550	--	--	550	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ресурсы по проекту - оборудование	137,50	1,000	137,50	1,000	137,50			550,00		
33	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	11	259,17	1,36	240,00	2851	196	15	2640	1,87	21
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	196,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		15,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			2640,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>16,92</i>			<i>186</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>11,58</i>			<i>127</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>3164</i>					
34	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S201С ЦЕНА 651,29:1,18:3,89.1,042	6	147,85	--	147,85	887	--	--	887	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	147,85	1,000	147,85	1,000	147,85			887,00		
35	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	6	288,71	4,52	257,72	1732	159	27	1546	2,78	17
			1 шт.	26,47	0,17	--			1		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	159,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		27,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		26,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		1,00		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			1546,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>25,31</i>			<i>152</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>17,32</i>			<i>104</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>1988</i>					
36	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203С ЦЕНА 1084,11:1,18:3,89.1,042	1	246,10	--	246,10	246	--	--	246	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	246,10	1,000	246,10	1,000	246,10			246,00		
37	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	259,17	1,36	240,00	259	18	1	240	1,87	2
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	18,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		1,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			240,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>16,92</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>11,58</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>288</i>					
38	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонтаж"	Щит металлический навесной 1/00А код.36061,на 36 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 500x300x215,(4Т-ПР) ЦЕНА 5712,33:1,18:3,89.1,042	1	1296,73	--	1296,73	1297	--	--	1297	--	--
			к-т.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1296,73	1,000	1296,73	1,000	1296,73			1297,00		
39	08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	85,63	54,42	3,00	86	28	54	4	2,84	3
			1 шт.	28,21	3,79	--			4		0,35	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	45,35	1,200	54,42	1,000	54,42		54,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	42,19	1,200	50,63	1,000	50,63		50,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,16	1,200	3,79	1,000	3,79		4,00		10,83	
		Стоимость материалов	3,00	1,000	3,00	1,000	3,00			3,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>30,40</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>20,80</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>137</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
40	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 80А Tmax T1 050899 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	1	1186,38	--	1186,38	1186	--	--	1186	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			1186,00		
41	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	288,71	4,52	257,72	289	26	5	258	2,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 шт.	26,47	0,17	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	26,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			258,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		25					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		17					
		<i>Сметная стоимость</i>					331					
42	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	11 шт.	115,40	--	115,40	1269	--	--	1269	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			1269,00		
43	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 25А S201С ЦЕНА 605,72:1,18:3,89.1,042	2 шт.	137,50	--	137,50	275	--	--	275	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	137,50	1,000	137,50	1,000	137,50			275,00		
44	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	13 шт.	259,17	1,36	240,00	3369	232	18	3119	1,87	24
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	232,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		18,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			3120,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			16,92		220					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			11,58		150					
		<i>Сметная стоимость</i>					3739					
45	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S201С ЦЕНА 651,29:1,18:3,89.1,042	1 шт.	147,85	--	147,85	148	--	--	148	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	147,85	1,000	147,85	1,000	147,85			148,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 40А S201С ЦЕНА 674,42:1,18:3,89.1,042	2	153,10	--	153,10	306	--	--	306	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	153,10	1,000	153,10	1,000	153,10			306,00		
47	08-03-526-02 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	288,71	4,52	257,72	866	79	14	773	2,78	8
			1 шт.	26,47	0,17	--	--	--	1	--	0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	79,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		14,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		13,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		1,00		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			773,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>					76					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>					52					
		<i>Сметная стоимость</i>					994					
48	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203С ЦЕНА 1084,11:1,18:3,89.1,042	2	246,10	--	246,10	492	--	--	492	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	246,10	1,000	246,10	1,000	246,10			492,00		
49	08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	259,17	1,36	240,00	518	36	3	479	1,87	4
			1 шт.	17,81	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	36,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		3,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			480,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>					34					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>					23					
		<i>Сметная стоимость</i>					575					
50	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/2А код.36021,на 72 модуля,с шинами N и РЕ ,с степенью защиты IP43,размерами 915x300x215,(СТ-ПР) ЦЕНА 8594,54:1,18:3,89.1,042	1	1951,01	--	1951,01	1951	--	--	1951	--	--
			к-т.	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1951,01	1,000	1951,01	1,000	1951,01			1951,00		
51	08-03-573-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	1	110,59	78,85	3,53	111	28	79	4	2,84	3
		1 шт.	28,21	5,45	--	--	--	5	--	--	0,49	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65,71	1,200	78,85	1,000	78,85		79,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	61,17	1,200	73,40	1,000	73,40		74,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,54	1,200	5,45	1,000	5,45		5,00		11,12	
		Стоимость материалов	3,53	1,000	3,53	1,000	3,53			4,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>31,98</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>21,88</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>165</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
52	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 160А Tmax T1 050902 ЦЕНА 201,18.43:1,18:3,89.1,042	1	1963,76	--	1963,76	1964	--	--	1964	--	--
		1 шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1963,76	1,000	1963,76	1,000	1963,76			1964,00		
53	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	309,28	4,57	270,43	309	34	5	270	3,31	3
		1 шт.	34,28	0,17	--	--	--	--	--	--	0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	34,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			270,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>32,73</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>22,39</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>364</i>					
54	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201C ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	5	115,40	--	115,40	577	--	--	577	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			577,00		
55	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201С ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	7	127,87	--	127,87	895	--	--	895	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			895,00		
56	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	259,17	1,36	240,00	3110	214	16	2880	1,87	22
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	214,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		16,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			2880,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			16,92		203					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			11,58		139					
		<i>Сметная стоимость</i>					3452					
57	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S201С ЦЕНА 651,29:1,18:3,89.1,042	20	147,85	--	147,85	2957	--	--	2957	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	147,85	1,000	147,85	1,000	147,85			2957,00		
58	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	20	288,71	4,52	257,72	5774	529	90	5155	2,78	56
			1 шт.	26,47	0,17	--			3		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	529,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		90,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		87,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		3,00		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			5154,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		506					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		346					
		<i>Сметная стоимость</i>					6626					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонтаж"	Щит металлический навесной 1/4А код.36041, на 96 модулей, с шинами N и PE, с степенью защиты IP43, размерами 1250x300x215, (6-1Т-ПР) ЦЕНА 7539:1,18:3,89.1,042	1	1711,39	--	1711,39	1711	--	--	1711	--	--
			к-т.	--	--	--	--	--	--	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1711,39	1,000	1711,39	1,000	1711,39			1711,00		
60	08-03-573-06 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	129,45	96,61	4,63	129	28	97	4	2,84	3
			1 шт.	28,21	6,49	--		6	0,58	1		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	80,51	1,200	96,61	1,000	96,61		97,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	75,10	1,200	90,12	1,000	90,12		91,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	5,41	1,200	6,49	1,000	6,49		6,00		11,19	
		Стоимость материалов	4,63	1,000	4,63	1,000	4,63			5,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			32,97		33					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			22,56		23					
		<i>Сметная стоимость</i>					185					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
61	ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 160А Tmax T1 050902 ЦЕНА 201,18.43:1,18:3,89.1,042	1	1963,76	--	1963,76	1964	--	--	1964	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--			
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1963,76	1,000	1963,76	1,000	1963,76			1964,00		
62	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	309,28	4,57	270,43	309	34	5	270	3,31	3
			1 шт.	34,28	0,17	--		--	0,01	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	34,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			270,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			32,73		33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		22,39			22					
		<i>Сметная стоимость</i>					364					
63	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201C ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	5	115,40	--	115,40	577	--	--	577	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			577,00		
64	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201C ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	47	127,87	--	127,87	6010	--	--	6010	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			6010,00		
65	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	52	259,17	1,36	240,00	13477	926	71	12480	1,87	97
		1 шт.	17,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	926,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		71,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			12480,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		16,92			880					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		11,58			602					
		<i>Сметная стоимость</i>					14959					
66	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонтаж"	Щит металлический навесной 1/2А код.36021,на 72 модуля,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 915x300x215,(6-2Т-ПР) ЦЕНА 8594,54:1,18:3,89.1,042	1	1951,01	--	1951,01	1951	--	--	1951	--	--
		к-т.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1951,01	1,000	1951,01	1,000	1951,01			1951,00		
67	08-03-573-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	1	110,59	78,85	3,53	111	28	79	4	2,84	3
		1 шт.	28,21	5,45	--	--	--	--	5	--	0,49	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65,71	1,200	78,85	1,000	78,85		79,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	61,17	1,200	73,40	1,000	73,40		74,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,54	1,200	5,45	1,000	5,45		5,00		11,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов	3,53	1,000	3,53	1,000	3,53			4,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>31,98</i>			<i>32</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>21,88</i>			<i>22</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>165</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
68	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 125А Tmax Т1 050901 ЦЕНА 185,27.43:1,18:3,89.1,042	1	1808,46	--	1808,46	1808	--	--	1808	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1808,46	1,000	1808,46	1,000	1808,46			1808,00		
69	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	309,28	4,57	270,43	309	34	5	270	3,31	3
			1 шт.	34,28	0,17	--		--	--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	34,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			270,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>32,73</i>			<i>33</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>22,39</i>			<i>22</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>364</i>					
70	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	5	115,40	--	115,40	577	--	--	577	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			577,00		
71	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201С ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	35	127,87	--	127,87	4475	--	--	4475	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			4475,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	40	259,17	1,36	240,00	10367	712	54	9601	1,87	75
			1 шт.	17,81	--	--	--	--	--	--	--	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	712,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		54,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			9600,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>16,92</i>			<i>677</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>11,58</i>			<i>463</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>11507</i>					
73	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/1А код.36011, на 60 модулей, с шинами N и PE, с степенью защиты IP43, размерами 800x300x215, (7Т-ПР) ЦЕНА 7559,31:1,18:3,89.1,042	1	1716,00	--	1716,00	1716	--	--	1716	--	--
			к-т.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1716,00	1,000	1716,00	1,000	1716,00			1716,00		
74	08-03-573-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	1	110,59	78,85	3,53	111	28	79	4	2,84	3
			1 шт.	28,21	5,45	--	--	--	5	--	0,49	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65,71	1,200	78,85	1,000	78,85		79,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	61,17	1,200	73,40	1,000	73,40		74,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,54	1,200	5,45	1,000	5,45		5,00		11,12	
		Стоимость материалов	3,53	1,000	3,53	1,000	3,53			4,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>31,98</i>			<i>32</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>21,88</i>			<i>22</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>165</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
75	ЦЕНА ФИРМЫ" АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 200А Tmax Т3 051268 ЦЕНА 476,49.43:1,18:3,89.1,042	1	4651,13	--	4651,13	4651	--	--	4651	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	4651,13	1,000	4651,13	1,000	4651,13			4651,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	309,28	4,57	270,43	309	34	5	270	3,31	3
			1 шт.	34,28	0,17	--	--	--	0,01	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	34,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			270,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			32,73		33					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			22,39		22					
		<i>Сметная стоимость</i>					364					
77	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	18	115,40	--	115,40	2077	--	--	2077	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			2077,00		
78	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 25А S203С ЦЕНА 1301,62:1,18:3,89.1,042	6	295,47	--	295,47	1773	--	--	1773	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	295,47	1,000	295,47	1,000	295,47			1773,00		
79	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	24	259,17	1,36	240,00	6220	427	33	5760	1,87	45
			1 шт.	17,81	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	427,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		33,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			5760,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			16,92		406					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			11,58		278					
		<i>Сметная стоимость</i>					6904					
80	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/00А код.36061,на 36 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 500x300x215,(Т-ПР) ЦЕНА 5712,33:1,18:3,89.1,042	1	1296,73	--	1296,73	1297	--	--	1297	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			к-т.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1296,73	1,000	1296,73	1,000	1296,73			1297,00		
81	08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	85,63	54,42	3,00	86	28	54	4	2,84	3
			1 шт.	28,21	3,79	--			4		0,35	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	28,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	45,35	1,200	54,42	1,000	54,42		54,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	42,19	1,200	50,63	1,000	50,63		50,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,16	1,200	3,79	1,000	3,79		4,00		10,83	
		Стоимость материалов	3,00	1,000	3,00	1,000	3,00			3,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>30,40</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>20,80</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>137</i>					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
82	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 63А S203С ЦЕНА 1843,24:1,18:3,89.1,042	1	418,43	--	418,43	418	--	--	418	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	418,43	1,000	418,43	1,000	418,43			418,00		
83	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	288,71	4,52	257,72	289	26	5	258	2,78	3
			1 шт.	26,47	0,17	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	26,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			258,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>25,31</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>17,32</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>331</i>					
84	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201С ЦЕНА 508,35:1,18:3,89.1,042	4	115,40	--	115,40	462	--	--	462	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	115,40	1,000	115,40	1,000	115,40			462,00		
85	ЦЕНА ФИРМЫ" АВВ"	Автоматический выключатель однополюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201С ЦЕНА 563,28:1,18:3,89.1,042	15	127,87	--	127,87	1918	--	--	1918	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	127,87	1,000	127,87	1,000	127,87			1918,00		
86	08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	19	259,17	1,36	240,00	4924	338	26	4560	1,87	36
			1 шт.	17,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	14,84	1,200	17,81	1,000	17,81	338,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		26,00			
		Стоимость материалов	240,00	1,000	240,00	1,000	240,00			4560,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			16,92		321					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			11,58		220					
		<i>Сметная стоимость</i>					5465					
87	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/00А код.36061,на 36 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP43,размерами 500x300x215,(В1-ЩС,В2-ЩС) ЦЕНА 5712,33:1,18:3,89.1,042	2	1296,73	--	1296,73	2593	--	--	2593	--	--
			к-т.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1296,73	1,000	1296,73	1,000	1296,73			2593,00		
88	08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	2	85,63	54,42	3,00	171	56	109	6	2,84	6
			1 шт.	28,21	3,79	--			8		0,35	1
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	23,51	1,200	28,21	1,000	28,21	56,00			9,93	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	45,35	1,200	54,42	1,000	54,42		109,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	42,19	1,200	50,63	1,000	50,63		101,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,16	1,200	3,79	1,000	3,79		8,00		10,83	
		Стоимость материалов	3,00	1,000	3,00	1,000	3,00			6,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			30,40		61					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			20,80		42					
		<i>Сметная стоимость</i>					274					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
89	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 100А Tmax Т1 050900 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	2	1186,38	--	1186,38	2373	--	--	2373	--	--
			шт.	--	--	--					--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			2373,00		
90	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	288,71	4,52	257,72	577	53	9	515	2,78	6
			1 шт.	26,47	0,17	--		--			0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	53,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		9,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			515,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		51					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		35					
		<i>Сметная стоимость</i>					663					
91	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 50А S203С ЦЕНА 1624,86:1,18:3,89.1,042	2	368,85	--	368,85	738	--	--	738	--	--
			шт.	--	--	--					--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	368,85	1,000	368,85	1,000	368,85			738,00		
92	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	288,71	4,52	257,72	577	53	9	515	2,78	6
			1 шт.	26,47	0,17	--		--			0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	53,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		9,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			515,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		51					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Сметная стоимость</i>					663					
93	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 80А Tmax Т1 050899 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	2	1186,38	--	1186,38	2373	--	--	2373	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			2373,00		
94	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	288,71	4,52	257,72	577	53	9	515	2,78	6
			1 шт.	26,47	0,17	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	53,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		9,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			515,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		51					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		35					
		<i>Сметная стоимость</i>					663					
95	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 2/8С 34332,на 288 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP54,размерами 1850x550x260,(МРР-1) ЦЕНА 420,93.43:1,18:3,89.1,042	1	4108,70	--	4108,70	4109	--	--	4109	--	--
			к-т.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	4108,70	1,000	4108,70	1,000	4108,70			4109,00		
96	08-03-572-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	502,00	108,35	352,11	502	42	108	352	4,19	4
			1 шт.	41,54	5,35	--			5		0,40	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	34,62	1,200	41,54	1,000	41,54	42,00			9,91	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	90,29	1,200	108,35	1,000	108,35		108,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	85,83	1,200	103,00	1,000	103,00		103,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,46	1,200	5,35	1,000	5,35		5,00		13,38	
		Стоимость материалов	352,11	1,000	352,11	1,000	352,11			352,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			44,55		45					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			30,48		30					
		<i>Сметная стоимость</i>					577					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
97	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 630А Tmax T5 054489 ЦЕНА 1523,72.43:1,18:3,89.1,042	1	14873,38	--	14873,38	14873	--	--	14873	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	14873,38	1,000	14873,38	1,000	14873,38			14873,00		
98	08-03-526-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А	1	355,55	5,05	291,84	356	59	5	292	5,51	6
			1 шт.	58,66	0,17	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,7	48,88	1,200	58,66	1,000	58,66	59,00			10,65	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4,21	1,200	5,05	1,000	5,05		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	4,07	1,200	4,88	1,000	4,88		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	291,84	1,000	291,84	1,000	291,84			292,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			55,88		56					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			38,24		38					
		<i>Сметная стоимость</i>					450					
99	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 80А Tmax T1 050899 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	1	1186,38	--	1186,38	1186	--	--	1186	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			1186,00		
100	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 100А Tmax T1 050900 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	4	1186,38	--	1186,38	4746	--	--	4746	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			4746,00		
101	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	288,71	4,52	257,72	1444	132	23	1289	2,78	14
			1 шт.	26,47	0,17	--			1		0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	132,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		23,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		22,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		1,00		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			1289,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		127					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		87					
		<i>Сметная стоимость</i>					1658					
102	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 125А Tmax T1 050901 ЦЕНА 185,27.43:1,18:3,89.1,042	1	1808,46	--	1808,46	1808	--	--	1808	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1808,46	1,000	1808,46	1,000	1808,46			1808,00		
103	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 160А Tmax T1 050902 ЦЕНА 201,18.43:1,18:3,89.1,042	1	1963,76	--	1963,76	1964	--	--	1964	--	--
			шт.	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1963,76	1,000	1963,76	1,000	1963,76			1964,00		
104	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	309,28	4,57	270,43	619	69	9	541	3,31	7
			1 шт.	34,28	0,17	--		--	--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	69,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		9,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			541,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			32,73		65					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			22,39		45					
		<i>Сметная стоимость</i>					729					
105	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/8С 34331,на 144 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP54,размерами 1850x550x260,(МРР-2) ЦЕНА 20613:1,18:3,89.1,042	1	4679,26	--	4679,26	4679	--	--	4679	--	--
			к-т.	--	--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	4679,26	1,000	4679,26	1,000	4679,26			4679,00		
106	08-03-572-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	502,00	108,35	352,11	502	42	108	352	4,19	4
			1 шт.	41,54	5,35	--		5	0,40	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	34,62	1,200	41,54	1,000	41,54	42,00			9,91	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	90,29	1,200	108,35	1,000	108,35		108,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	85,83	1,200	103,00	1,000	103,00		103,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,46	1,200	5,35	1,000	5,35		5,00		13,38	
		Стоимость материалов	352,11	1,000	352,11	1,000	352,11			352,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			44,55		45					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			30,48		30					
		<i>Сметная стоимость</i>					577					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ												
107	ЦЕНА ФИРМЫ" АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 400А Тмах Т5 054480 ЦЕНА 1173,39.43:1,18:3,89.1,042	1	11453,73	--	11453,73	11454	--	--	11454	--	--
			шт.	--	--	--		--	--	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	11453,73	1,000	11453,73	1,000	11453,73			11454,00		
108	08-03-526-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1	325,24	4,69	275,72	325	45	5	275	4,33	4
			1 шт.	44,83	0,17	--		--	0,01	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	37,36	1,200	44,83	1,000	44,83	45,00			10,35	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,91	1,200	4,69	1,000	4,69		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	275,72	1,000	275,72	1,000	275,72			276,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			42,75		43					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			29,25		29					
		<i>Сметная стоимость</i>					397					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
109	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 125А Tmax Т1 050901 ЦЕНА 185,27.43:1,18:3,89.1,042	2	1808,46	--	1808,46	3617	--	--	3617	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	--			
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту - оборудование	1808,46	1,000	1808,46	1,000	1808,46			3617,00			
110	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 160А Tmax Т1 050902 ЦЕНА 201,18.43:1,18:3,89.1,042	1	1963,76	--	1963,76	1964	--	--	1964	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	--			
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту - оборудование	1963,76	1,000	1963,76	1,000	1963,76			1964,00			
111	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 200А Tmax Т3 051268 ЦЕНА 476,49.43:1,18:3,89.1,042	1	4651,13	--	4651,13	4651	--	--	4651	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	--			
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту - оборудование	4651,13	1,000	4651,13	1,000	4651,13			4651,00			
112	08-03-526-03 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	4	309,28	4,57	270,43	1237	137	18	1082	3,31	13	
			1 шт.	34,28	0,17	--	--	--	1	--	0,01	--	--
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	137,00			10,36		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		18,00				
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		17,00				
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		1,00		17,00		
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			1082,00			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			32,73		131						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			22,39		90						
		<i>Сметная стоимость</i>					1458						
113	ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонта ж"	Щит металлический навесной 1/8С 34331,на 144 модулей,с шинами N и PE ,с степенью защиты IP54,размерами 1850x550x260,(МРР-3) ЦЕНА 20613:1,18:3,89.1,042	1	4679,26	--	4679,26	4679	--	--	4679	--	--	
			к-т.	--	--	--	--	--	--	--			
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту - оборудование	4679,26	1,000	4679,26	1,000	4679,26			4679,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	08-03-572-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	502,00	108,35	352,11	502	42	108	352	4,19	4
			1 шт.	41,54	5,35	--		5	0,40	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	34,62	1,200	41,54	1,000	41,54	42,00			9,91	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	90,29	1,200	108,35	1,000	108,35		108,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	85,83	1,200	103,00	1,000	103,00		103,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,46	1,200	5,35	1,000	5,35		5,00		13,38	
		Стоимость материалов	352,11	1,000	352,11	1,000	352,11			352,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			44,55		45					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			30,48		30					
		<i>Сметная стоимость</i>					577					
В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ												
115	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 400А Tmax Т5 054480 ЦЕНА 1173,39.43:1,18:3,89.1,042	1	11453,73	--	11453,73	11454	--	--	11454	--	--
			шт.	--	--	--		--	--	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	11453,73	1,000	11453,73	1,000	11453,73			11454,00		
116	08-03-526-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1	325,24	4,69	275,72	325	45	5	275	4,33	4
			1 шт.	44,83	0,17	--		--	0,01	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	37,36	1,200	44,83	1,000	44,83	45,00			10,35	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,91	1,200	4,69	1,000	4,69		5,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		5,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	275,72	1,000	275,72	1,000	275,72			276,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			42,75		43					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			29,25		29					
		<i>Сметная стоимость</i>					397					
117	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 100А Tmax Т1 050900 ЦЕНА 121,54.43:1,18:3,89.1,042	2	1186,38	--	1186,38	2373	--	--	2373	--	--
			шт.	--	--	--		--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	1186,38	1,000	1186,38	1,000	1186,38			2373,00		
118	08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	288,71	4,52	257,72	577	53	9	515	2,78	6
		1 шт.	26,47	0,17	0,17	--		--	--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	22,06	1,200	26,47	1,000	26,47	53,00			9,52	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,77	1,200	4,52	1,000	4,52		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,63	1,200	4,36	1,000	4,36		9,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	257,72	1,000	257,72	1,000	257,72			515,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			25,31		51					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			17,32		35					
		<i>Сметная стоимость</i>					663					
119	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 200А Tmax ТЗ 051268 ЦЕНА 476,49.43:1,18:3,89.1,042	1	4651,13	--	4651,13	4651	--	--	4651	--	--
		шт.	--	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	4651,13	1,000	4651,13	1,000	4651,13			4651,00		
120	ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ"	Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 250А Tmax ТЗ 051269 ЦЕНА 476,49.43:1,18:3,89.1,042	1	4651,13	--	4651,13	4651	--	--	4651	--	--
		шт.	--	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	4651,13	1,000	4651,13	1,000	4651,13			4651,00		
121	08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	309,28	4,57	270,43	619	69	9	541	3,31	7
		1 шт.	34,28	0,17	0,17	--		--	--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5	28,57	1,200	34,28	1,000	34,28	69,00			10,36	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,81	1,200	4,57	1,000	4,57		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	3,67	1,200	4,40	1,000	4,40		9,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17		--		17,00	
		Стоимость материалов	270,43	1,000	270,43	1,000	270,43			541,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			32,73		65					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			22,39		45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Сметная стоимость</i>					729					
122	504-0343 ФССЦ-2001 пр. МРР № 190	Ящики управления, тип Я 5111 1874-3074 УХЛ4	2	2298,03	--	2298,03	4596	--	--	4596	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	2298,03	1,000	2298,03	1,000	2298,03			4596,00		
123	08-01-102-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321	Шкаф управления и регулирования	2	542,20	232,27	141,39	1084	337	465	282	17,52	35
			1 шкаф	168,54	12,96	--			26		0,96	2
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	140,45	1,200	168,54	1,000	168,54	337,00			9,62	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	193,56	1,200	232,27	1,000	232,27		465,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	182,76	1,200	219,31	1,000	219,31		439,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	10,80	1,200	12,96	1,000	12,96		26,00		13,50	
		Стоимость материалов	141,39	1,000	141,39	1,000	141,39			283,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			172,43		345					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			117,98		236					
		<i>Сметная стоимость</i>					1665					
124	ЦЕНА ФИРМЫ"SCHneider Electric EIECTriC"	Источник бесперебойного питания(ИБП)Smart UPS 1500ВА/980Вт SUA 1500I ЦЕНА 18950:1,18:3,89.1,042	24	4301,75	--	4301,75	103242	--	--	103242	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	4301,75	1,000	4301,75	1,000	4301,75			103242,00		
125	ЦЕНА ФИРМЫ"SCHneider Electric EIECTriC"	Источник бесперебойного питания(ИБП)Smart UPS RT 5000ВА/3500Вт SURTD 5000XLI ЦЕНА 102228,71:1,18:3,89.1,042	3	23206,47	--	23206,47	69619	--	--	69619	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	23206,47	1,000	23206,47	1,000	23206,47			69619,00		
126	ЦЕНА ФИРМЫ"SCHneider Electric EIECTriC"	Источник бесперебойного питания(ИБП)Smart UPS RT 2000ВА/1400Вт SURTD 2000XLI ЦЕНА 66931,37:1,18:3,89.1,042	4	15193,78	--	15193,78	60775	--	--	60775	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту - оборудование	15193,78	1,000	15193,78	1,000	15193,78			60775,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу 1			руб.				494334	7446	2270	484618		775
			руб.						110			9
Стоимость оборудования -			руб.				397780					
Всего, стоимость оборудования -			руб.				397780					
Стоимость монтажных работ -			руб.				96553					
Материалы -			руб.				82242					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				4					
Всего оплата труда -			руб.					7555				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				4596					
Накладные расходы -			руб.				7178					
Сметная прибыль -			руб.				4911					
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.				108642					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									784
Сметная заработная плата -			руб.					7555				
Итого по разделу 1			руб.				506422					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									784
Сметная заработная плата -			руб.					7555				

Раздел 2.КАБЕЛИ И ПРОВОДА

127	501-8483 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	5,5	6920,41	--	6920,41	38062	--	--	38062	--	--
			1000 м	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	6920,41	1,000	6920,41	1,000	6920,41			38062,00		
128	501-8484 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1,1	10296,33	--	10296,33	11326	--	--	11326	--	--
			1000 м	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	10296,33	1,000	10296,33	1,000	10296,33			11326,00		
129	501-8485 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	0,05	15727,78	--	15727,78	786	--	--	786	--	--
			1000 м	--	--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	15727,78	1,000	15727,78	1,000	15727,78			786,00		
130	501-8492 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	2	9526,10	--	9526,10	19052	--	--	19052	--	--
		1000 м	--	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	9526,10	1,000	9526,10	1,000	9526,10			19052,00		
131	501-8507 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	0,3	11836,80	--	11836,80	3551	--	--	3551	--	--
		1000 м	--	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	11836,80	1,000	11836,80	1,000	11836,80			3551,00		
132	501-8512 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	0,03	109675,42	--	109675,42	3290	--	--	3290	--	--
		1000 м	--	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	109675,42	1,000	109675,42	1,000	109675,42			3290,00		
133	501-8513 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	0,08	150364,44	--	150364,44	12029	--	--	12029	--	--
		1000 м	--	--	--	--		--	--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	150364,44	1,000	150364,44	1,000	150364,44			12029,00		
134	501-8515 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	0,05	271190,69	--	271190,69	13560	--	--	13560	--	--
		1000 м	--	--	--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	271190,69	1,000	271190,69	1,000	271190,69			13560,00		
135	501-8516 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	0,3	433803,98	--	433803,98	130141	--	--	130141	--	--
		1000 м	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	433803,98	1,000	433803,98	1,000	433803,98			130141,00		
136	08-02-402-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	94,1	970,08	583,60	213,90	91285	16240	54916	20129	18,36	1728
		100 м	172,58	30,62	--	--	--	--	2882	--	2,27	213
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	143,82	1,200	172,58	1,000	172,58	16240,00			9,40	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	486,33	1,200	583,60	1,000	583,60		54916,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	460,81	1,200	552,97	1,000	552,97		52034,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	25,52	1,200	30,62	1,000	30,62		2882,00		13,49	
		Стоимость материалов	213,90	1,000	213,90	1,000	213,90			20128,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>193,05</i>							
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>132,09</i>							
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>121880</i>					
137	502-0501 ТССЦ-2001 50	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	0,2	3495,61	--	3495,61	699	--	--	699	--	--
		1000 м	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	3495,61	1,000	3495,61	1,000	3495,61			699,00		
138	08-02-412-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6	2	287,82	5,81	205,98	576	152	12	412	8,09	16
		100м	76,03	0,32	--	--	--	--	1	--	0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	63,36	1,200	76,03	1,000	76,03	152,00			9,40	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4,84	1,200	5,81	1,000	5,81		12,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	4,57	1,200	5,48	1,000	5,48		11,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,27	1,200	0,32	1,000	0,32		1,00		16,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов	205,98	1,000	205,98	1,000	205,98			412,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>72,54</i>			<i>145</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>49,63</i>			<i>99</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>820</i>					
139	502-0516 ТССЦ-2001 50	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 2,5 мм2	0,16	1639,99	--	1639,99	262	--	--	262	--	--
		1000 м	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	1639,99	1,000	1639,99	1,000	1639,99			262,00		
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.				324620	16392	54928	253300		1744
			руб.						2882			213
		Стоимость монтажных работ -	руб.				324620					
		Материалы -	руб.				20540					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				476					
		Всего оплата труда -	руб.					19275				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				232760					
		Накладные расходы -	руб.				18311					
		Сметная прибыль -	руб.				12528					
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.				355459					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1957
		Сметная заработная плата -	руб.					19275				
		Итого по разделу 2	руб.				355459					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1957
		Сметная заработная плата -	руб.					19275				
Раздел 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
140	503-0474 ТССЦ-2001 50	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки, в исполнении со степенью защиты IP44, 230В, 16А	246	9,32	--	9,32	2293	--	--	2293	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	9,32	1,000	9,32	1,000	9,32			2293,00		
141	503-0475 ТССЦ-2001 50	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки, в исполнении со степенью защиты IP44, 230В, 20А	498	7,62	--	7,62	3795	--	--	3795	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ресурсы по проекту	7,62	1,000	7,62	1,000	7,62			3795,00		
142	503-0475 ТССЦ-2001 50	Розетка штепсельная двухполюсная заземляющими контактами для установки в короб,в исполнении со степенью защиты IP31 230В,16А,белая,красная	118	7,62	--	7,62	899	--	--	899	--	--
		шт.	--	--	--				--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	7,62	1,000	7,62	1,000	7,62			899,00		
143	503-0475 ТССЦ-2001 50	Розетка штепсельная двухполюсная заземляющими контактами для установки в короб,в исполнении со степенью защиты IP31 230В,16А	18	7,62	--	7,62	137	--	--	137	--	--
		шт.	--	--	--				--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	7,62	1,000	7,62	1,000	7,62			137,00		
144	08-03-591-09 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	8,8	554,46	11,62	89,30	4879	3991	102	786	45,72	402
		шт.	100	453,54	0,65	--			6		0,05	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	377,95	1,200	453,54	1,000	453,54	3991,00			9,92	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,68	1,200	11,62	1,000	11,62		102,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	9,14	1,200	10,97	1,000	10,97		96,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,54	1,200	0,65	1,000	0,65		6,00		13,00	
		Стоимость материалов	89,30	1,000	89,30	1,000	89,30			786,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>431,48</i>			<i>3797</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>295,22</i>			<i>2598</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>11274</i>					
Итого прямые затраты по разделу 3			руб.				12003	3991	102	7910		402
			руб.						6			--
Стоимость монтажных работ -			руб.				12003					
Материалы -			руб.				786					
Всего оплата труда -			руб.					3997				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				7124					
Накладные расходы -			руб.				3797					
Сметная прибыль -			руб.				2598					
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.				18398					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									403
Сметная заработная плата -			руб.					3997				
Итого по разделу 3			руб.				18398					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная заработная плата -			руб.					3997				
Раздел 4.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
145	503-0656 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Коробка протяжная У994У2	27	29,39	--	29,39	794	--	--	794	--	--
			шт.	--	--	--					--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	29,39	1,000	29,39	1,000	29,39			794,00		
146	509-5029 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВЗ-16 М1 56,67, латунь	27	165,23	--	165,23	4461	--	--	4461	--	--
			шт.	--	--	--					--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	165,23	1,000	165,23	1,000	165,23			4461,00		
147	08-03-525-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	27	169,87	1,36	144,38	4586	652	37	3897	2,51	68
			1 шт.	24,13	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	20,11	1,200	24,13	1,000	24,13	652,00			9,61	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,13	1,200	1,36	1,000	1,36		37,00			
		Стоимость материалов	144,38	1,000	144,38	1,000	144,38			3898,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>					619					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>					424					
		<i>Сметная стоимость</i>					5629					
148	509-2978 ФССЦ-2001 пр. МРР № 190	Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм	27	57,82	--	57,82	1561	--	--	1561	--	--
			шт.	--	--	--					--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	57,82	1,000	57,82	1,000	57,82			1561,00		
149	08-02-411-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 27	27	22,65	--	11,03	611	314	--	297	1,24	33
			ввод	11,62	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	9,68	1,200	11,62	1,000	11,62	314,00			9,37	
		Стоимость материалов	11,03	1,000	11,03	1,000	11,03			298,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		11,04			298					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		7,55			204					
		<i>Сметная стоимость</i>					1113					
150	ЦЕНА ФИРМЫ "НпТi"	Стойка металлическая(длинной 6000мм)MQ 41/3 00369596 ЦЕНА 1888.6:1,18:6,87	15	1397,38	--	1397,38	20961	--	--	20961	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	1397,38	1,000	1397,38	1,000	1397,38			20961,00		
151	08-02-397-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	0,9	875,34	130,58	624,06	788	109	118	561	12,84	12
			100 м	120,70	5,35	--			5		0,40	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	100,58	1,200	120,70	1,000	120,70	109,00			9,40	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	108,82	1,200	130,58	1,000	130,58		118,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	104,36	1,200	125,23	1,000	125,23		113,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,46	1,200	5,35	1,000	5,35		5,00		13,38	
		Стоимость материалов	624,06	1,000	624,06	1,000	624,06			562,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		119,75			108					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		81,93			74					
		<i>Сметная стоимость</i>					970					
152	ЦЕНА ФИРМЫ "НпТi"	Рельсовая опора для стойки MQR-82 00369552 ЦЕНА 1416:1,18:6,87.1,042	45	182,01	--	182,01	8190	--	--	8190	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	182,01	1,000	182,01	1,000	182,01			8190,00		
153	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Металлический лоток штампованный, L-3000мм, Н-100мм, В-300мм с крышкой 35104 ЦЕНА 844,08:1,18:6,87.1,042	1050	108,50	--	108,50	113921	--	--	113921	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	108,50	1,000	108,50	1,000	108,50			113921,00		
154	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Металлический лоток штампованный, L-3000мм, Н-100мм, В-500мм с крышкой 35106 ЦЕНА 1146,50:1,18:6,87.1,042	150	147,37	--	147,37	22105	--	--	22105	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	147,37	1,000	147,37	1,000	147,37			22105,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	08-02-396-06 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м	12	1403,82	337,46	734,73	16846	3980	4050	8816	35,28	423
			100 м	331,63	17,66	--	--	--	212	1,31	16	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	276,36	1,200	331,63	1,000	331,63	3980,00			9,40	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	281,22	1,200	337,46	1,000	337,46		4050,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	266,50	1,200	319,80	1,000	319,80		3838,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,72	1,200	17,66	1,000	17,66		212,00		13,48	
		Стоимость материалов	734,73	1,000	734,73	1,000	734,73			8817,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			331,83		3982					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			227,04		2725					
		<i>Сметная стоимость</i>					23553					
156	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Консоль усиленная для крепления к стене, В-500мм ML-55 33834 ЦЕНА 490,77:1,18:6,87.1,042	100	60,51	--	60,51	6051	--	--	6051	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	60,51	1,000	60,51	1,000	60,51			6051,00		
157	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Консоль телескопическая 1,5-3,05м 09582 ЦЕНА 15000:1,18:6,87.1,042	5	1928,06	--	1928,06	9640	--	--	9640	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	1928,06	1,000	1928,06	1,000	1928,06			9640,00		
158	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Короб пластиковый с фронтальной крышкой, 90x50, L-2000мм 09500 In-liner FRONT ЦЕНА 381,83:1,18:6,87.1,042	40	49,08	--	49,08	1963	--	--	1963	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	49,08	1,000	49,08	1,000	49,08			1963,00		
159	08-02-390-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	0,4	322,11	42,31	69,93	129	84	17	28	22,07	9
			100 м	209,87	0,14	--	--	--	--	--	0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	174,89	1,200	209,87	1,000	209,87	84,00			9,51	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	35,26	1,200	42,31	1,000	42,31		17,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	35,14	1,200	42,17	1,000	42,17		17,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,200	0,14	1,000	0,14		--		14,00	
		Стоимость материалов	69,93	1,000	69,93	1,000	69,93			28,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		199,51			80					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		136,51			55					
		<i>Сметная стоимость</i>					264					
160	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Наладка на стык 09504 In-liner FRONT ЦЕНА 24,51:1,18:6,87.1,042	10	3,15	--	3,15	32	--	--	32	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	3,15	1,000	3,15	1,000	3,15			32,00		
161	ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС"	Заглушка торцевая 09505 In-liner FRONT ЦЕНА 50,64:1,18:6,87.1,042	8	6,51	--	6,51	52	--	--	52	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	6,51	1,000	6,51	1,000	6,51			52,00		
Итого прямые затраты по разделу 4			руб.				212691	5137	4221	203333		545
			руб.						217			16
		Стоимость монтажных работ -	руб.				212691					
		Материалы -	руб.				13602					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				1					
		Всего оплата труда -	руб.					5354				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				189731					
		Накладные расходы -	руб.				5086					
		Сметная прибыль -	руб.				3480					
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.				221258					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									561
		Сметная заработная плата -	руб.					5354				
		Итого по разделу 4	руб.				221258					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									561
		Сметная заработная плата -	руб.					5354				
<u>Раздел 5. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ</u>												
162	103-0130 ТССЦ-2001 50	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	2200	12,52	--	12,52	27544	--	--	27544	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	12,52	1,000	12,52	1,000	12,52			27544,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	08-02-407-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	22	951,09	214,28	389,39	20924	7643	4714	8567	36,96	813
			100м	347,42	7,62	--			168	0,56	12	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	289,52	1,200	347,42	1,000	347,42	7643,00			9,40	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	178,57	1,200	214,28	1,000	214,28		4714,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	172,22	1,200	206,66	1,000	206,66		4546,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	6,35	1,200	7,62	1,000	7,62		168,00		13,61	
		Стоимость материалов	389,39	1,000	389,39	1,000	389,39			8567,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>			<i>337,29</i>		<i>7420</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>			<i>230,78</i>		<i>5077</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>33421</i>					
Итого прямые затраты по разделу 5			руб.				48468	7643	4714	36111		813
			руб.						168			12
		Стоимость монтажных работ -	руб.				48468					
		Материалы -	руб.				8567					
		Всего оплата труда -	руб.					7811				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				27544					
		Накладные расходы -	руб.				7420					
		Сметная прибыль -	руб.				5077					
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.				60966					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									826
		Сметная заработная плата -	руб.					7811				
		Итого по разделу 5	руб.				60966					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									826
		Сметная заработная плата -	руб.					7811				
Итого прямые затраты по смете:			руб.				1092116	40610	66235	985271		4279
			руб.						3382			251
		Стоимость оборудования -	руб.				397780					
		Всего, стоимость оборудования -	руб.				397780					
		Стоимость монтажных работ -	руб.				694335					
		Материалы -	руб.				125737					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				481					
		Всего оплата труда -	руб.					43992				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				461754					
		Накладные расходы -	руб.				41792					
		Сметная прибыль -	руб.				28595					
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.				764723					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									4531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная заработная плата -	руб.					43992				
		Итого по смете:	руб.				1162503					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									4531
		Сметная заработная плата -	руб.					43992				

Составил

ШАЛИНА

Проверил

ГАЛИНА