

Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Полная характеристика (комплектация)	Кол-во, шт
1	Счетчик 1ф SPLIT с PLC/RF с удаленным дисплеем СПОДЭС инвестпрограмма факторинг	Счетчик С-05.10-230-5(80)-PZF-KNQ-E-D с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П Комплектация: счетчик электрической энергии с удаленным дисплеем и его монтажным комплектом, конструктивно не требующий применения щита учета	12 048
2	Счетчик 3ф SPLIT с PLC/RF прямого включения с удаленным дисплеем СПОДЭС инвестпрограмма факторинг	Счетчик С-04.10-230-5(100)-PZF-KNQ-E-D с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П Комплектация: счетчик электрической энергии с удаленным дисплеем и его монтажным комплектом, конструктивно не требующий применение щита учета	3 471
3	Счетчик 3ф PLC/RF трансформаторного включения СПОДЭС инвестпрограмма факторинг	Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-RP-Q-D Комплектация: счетчик электрической энергии	103
4	Счетчик 3ф GSM/GPRS прямого включения СПОДЭС инвестпрограмма факторинг	Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-G-KQ-D Комплектация: счетчик электрической энергии	64
5	Счетчик 3ф GSM/GPRS трансформаторного включения СПОДЭС инвестпрограмма факторинг	Счетчик МИР С-03.05D-EQB-RG Комплектация: счетчик электрической энергии	62
6	Щит уч. 330/400х200/340х165/160 3ф для ПУ прямого включения ПВХ типовая комплект. антиванд. исполнение IP54	Щит уч. 330/400х200/340х165/160 3ф для ПУ прямого включения ПВХ типовая комплект. антиванд. исполнение IP54 Комплектация: щит учета из ПВХ с логотипом филиала для 3ф ПУ прямого включения, счетчик 3ф прямого включения (стоимость ПУ учтена в позиции №4), комплект крепления щита на опору (кронштейны), DIN-рейка, трехфазный автоматический выключатель нагрузки (100А), провод ПВ-1 1х10мм ² (3м)	23
7	Щит уч. 600/800х400/600х300/200 3ф для ПУ трансформат. включения металлч. типовая комплект. антиванд. исполнение IP54	Щит уч. 600/800х400/600х300/200 3ф для ПУ трансформат. включения металлч. типовая комплект. антиванд. исполнение IP54 Комплектация: щит учета металлический с логотипом филиала для 3ф ПУ трансформаторного включения, счетчик 3ф трансформаторного включения (стоимость ПУ учтена в позициях №3 и №5), комплект крепления щита на стену и на опору, испытательная клеммная колодка, рубильник (в зависимости от номинала ТТ), комплект трансформаторов тока с шинами, крепежная арматура для установки ПУ с ТТ, провод ПВ-1 1х2.5мм ² . DIN-рейка 20см. шина нулевая	119
8	Шкаф АИИСКУЭ типовая комплектация для ТП-10/6/0,4кВ СПОДЭС инвестпрограмма факторинг	Шкаф АИИСКУЭ типовая комплектация для ТП-10/6/0,4кВ СПОДЭС инвестпрограмма факторинг Комплектация: шкаф металлический утепленный с логотипом филиала, счетчик 3ф трансформаторного включения Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-RP-Q-D с RS-485, PLC интерфейсом для передачи данных на УСПД, УСПД Модем-коммуникатор МИР МК-01.А-Е/G/R/P/Z-ИП230-3ТС24/SD, антенна GSM для УСПД в комплекте с кабельной сборкой 5 м и	316

		кронштейном для крепления к корпусу ТП, автоматический выключатель (3-полюсный, для установки в цепях напряжения), ограничитель импульсных перенапряжений, шина заземления, система обогрева шкафа, набор блок-зажимов на DIN-рейку	
--	--	---	--

ВСЕГО по спецификации: 16 206 шт.

Условия оплаты: Авансирование не предусмотрено.
Оплата перечисляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи каждой партии на основании расчетных документов.

Срок поставки: Сроки поставки оговариваются сторонами в каждой конкретной Спецификации, но не могут превышать 40 (сорок) календарных дней со дня получения заявки от Покупателя.

Условия поставки: Поставка за счёт производителя.